
Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Urzędu Miasta i Gminy
ADRES INWESTYCJI : ul. Ratuszowa 5; Wronki
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy
ADRES INWESTORA : ul. Ratuszowa 5; Wronki
BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 08.2018

Poziom cen : II kw 2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Montaż instalacji sterowania systemem oddymiającym				
1.1	AL 1 0102-01	STWiOR p.kt ST-E.12 Montaż modułowej centrali alarmowej o liczbie linii dozorowych, do 8 1	szt szt	 1	 1
				RAZEM	1
1.2	AL 1 0403-02	STWiOR - E.12 Montaż gniazd pożarowych, gniazda pożarowe samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, w wykonaniu adresowalnym 4	szt szt	 4	 4
				RAZEM	4
1.3	AL 1 0403-02	STWiOR - E.12 Montaż gniazd pożarowych, gniazda pożarowe samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, w wykonaniu adresowalnym 4	szt szt	 4	 4
				RAZEM	4
1.4	KNNR 5 1105-01	STWiOR p.kt ST-E.12 Drabinki kablowe i korytka, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200 mm-szerokość 100mm (odporność 90min) 250	m m	 250	 250
				RAZEM	250
1.5	AL 1 0204-01	STWiOR - E.17 Montaż przycisk ręczny -przycisk oddymiania 4	szt szt	 4	 4
				RAZEM	4
1.6	AL 1 0204-01	STWiOR - E.17 Montaż przycisk ręczny -przycisk przewietrzania 1	szt szt	 1	 1
				RAZEM	1
1.7	KNNR 5 0209-01	STWiOR p.kt ST-E.12 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5 mm ² -HDgS 3x1,5 250	m m	 250	 250
				RAZEM	250
1.8	KNNR 5 0205-04	STWiOR p.kt ST-E.12 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5 mm ² -HDgS 3x2,5 250	m m	 250	 250
				RAZEM	250
1.9	KNNR 5 0209-01	STWiOR p.kt ST-E.12 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5 mm ² -YnTKSY 2x2x0,8 250	m m	 250	 250
				RAZEM	250
1.10	KNNR 5 0205-04	STWiOR p.kt ST-E.12 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5 mm ² -YnTKSY 2x2x0,8 150	m m	 150	 150
				RAZEM	150
1.11	KNNR 5 0205-04	STWiOR p.kt ST-E.12 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5 mm ² -HTKSH 2x2x0,8 PH90 238	m m	 238.0	 238.0
				RAZEM	238.0
1.12	KNNR 5 1203-01	STWiOR p.kt ST-E.12 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm ² 30	szt szt	 30	 30
				RAZEM	30
1.13	AL 1 0602-01	STWiOR p.kt ST-E.12 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, linia dozorowa konwencjonalna o liczbie elementów liniowych 1 12	szt szt	 12	 12
				RAZEM	12

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna	r-g	32.9300		
2.	Robotnicy'	r-g	35.2500		
3.	Robotnicy''	r-g	10.1500		
4.	Robotnicy'''	r-g	17.3250		
5.	Robotnicy''''	r-g	10.1500		
6.	Robotnicy'''''	r-g	10.3950		
7.	Robotnicy''''''	r-g	16.4934		
8.	Robotnicy'''''''	r-g	0.4740		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Drabinka kablowa 100	m	250.0000		250.0000							
2.	Centrala MCR OMEGA C2300c	szt	1.0000		1.0000							
3.	Gniazdo czujki MS 400	szt	4.0000		4.0000							
4.	czujki MS 400	szt	4.0000		4.0000							
5.	Przewód HDGs 3x2,5	m	520.0000		520.0000							
6.	Przewód HTKSH PH90 2x2x0,8	m	247.5200		247.5200							
7.	Kabel YnTKSY 2x2x0,8	m	416.0000		416.0000							
8.	Przycisk oddymiania	szt	4.0000		4.0000							
9.	Przycisk przewietrzania	szt	1.0000		1.0000							
10.	Lampka przyzywowa	szt	5.0000		5.0000							
11.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie:					

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Montaż instalacji sterowania systemem oddymiającym						
	Narzuty kosztorysu						
	RAZEM						

Słownie: