


LEGENDA:	
	nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
	nawierzchnia gliniasto-żwirowa
	zielen- nasadzenia
	trawniki do regeneracji
	ławka
	śmietnik
	lampa oświetlenia
	zasilanie lamp oświetlenia



ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Słupsku
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 59 841 61 45

UZGODNIENIE NR EOP_KD_5_2024_05_03957 Z DNIA 23.05.2024R

UWAGI:
1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania z istniejącą siecią elektroenergetyczną powiadomić Energa-Operator SA Rejon Dystrybucji Słupsk Dział Zarządzania Eksploatacją, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk e-mail: tomasz.zydzianowski@energa-operator.pl, tel: 59-841-61-34 na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury,
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenerg. nie będące na majątku Energa-Operator S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną,
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie,
5. Na istniejące kable nałożyć rury osłonowe dwupółkowe zgodnie z opisem,
6. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do Energa-Operator S.A. RD Słupsk
7. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm N SEP E 004 oraz PN-E-05100
8. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzo- nych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt,
9. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych,
10. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia,

Dział Dokumentacji Energetycznej

Łukasz Rutkowski

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2-LATA

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

województwo pomorskie.
powiat słupski
gmina Kobylnica - 221206_2
obręb Kwakowo - 221206_2.0011
obiekt: dz. nr 119/1, 119/2, 119/3

Mapa wykonana przez:
GEOSERVICE Mariusz Deka
ul. Akacjowa 20, Słupsk
na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500
Data opracowania mapy: 19.02.2024r.
Id pracy geodezyjnej: 6640.354.2024

Sporządził:

GEODETA UPRAWNIONY

Mariusz Deka
Zezwolenie GUGiK nr 20547

GEOSERVICE
Mariusz Deka
ul. Akacjowa 20, 76-200 SŁUPSK
biuro@geoservice-słupsk.pl
tel. 507 145 797
NIP 839 256 17 65, Regon 386328075

- Uwaga:
- Układ współrzędnych płaskich: 2000 strefa 6
 - Układ odniesienia wysokości: PL-EVRF2007_NH
 - Mapę sporządzono bez ustalania służebności gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych
 - Zakres aktualizacji wyznacza obwód mapy.
 - W zakresie mapy znajdują się punkty osnowy geodezyjnej prawem chronione: ----brak----
 - Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych nie ujawnionych na niniejszej mapie, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.
 - Granice działek ewidencyjnych wniesiono na podstawie bazy numerycznej ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Słupsku.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
6436550			
INWESTOR	GMINA KOBYLNICA UL. GŁÓWNA 20, 76-251 KOBYLNICA		
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDŁUŻ UL. CICHEJ I SPACEROWEJ W M. KWAKOWO		
NAZWA RYSUNKU	ZAGOSPODAROWANIE TERENU- BRANŻA DROGOWA	RYS. 1	
PROJEKTOWAŁ	inż. RAFAŁ GZYLEWSKI upr. proj. nr POM/0506/POD/21 w specjalności drogowej	podpis	data 03.2024 r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
Identyfikator prac geodezyjnych	6640.354.2024
Organ służby geodezyjnej, który Otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych	Starosta Słupski
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOSERVICE Mariusz Deka
Numer operatu w zasobie. Data i numer sporządzenia pozytywnego protokołu weryfikacji operatu technicznego	P.2212.2024.541 20.02.2024r. 6640.354.2024_48043
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Mariusz Deka upr. nr 20547