

- załącznik do umowy

Realizacja odbędzie się z udziałem dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Inwestor: **Gmina Trzebiatów**
NIP: 857-19-22-079
z siedzibą władz: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów

Wykonawca:
NIP:
z siedzibą:

[illegible]

ROBOTY DROGOWE																													
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE																													
1.1	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH - Odtworzenie dróg																												
1.2	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG - Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20cm																												
1.3	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG - Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową																												
1.4	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG - Rozbiórka nawierzchni z mieszanki min. - bitum. (wszystkie warstwy konstrukcyjne)																												
1.5	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG - Rozbiórka chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo - piaskowej																												
1.6	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG - Rozbiórka krawężników betonowych																												
1.7	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławami																												
2 PODBUDOWY																													
2.1	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA - Mechaniczne, głębokość koryta do 10cm																												
2.2	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH - niebitumicznych																												
2.3	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH - bitumicznych																												
2.4	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH - Skropienie emulsją asfaltową w-w niebitumicznych																												
2.5	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH - Skropienie emulsją asfaltową w-w bitumicznych																												
2.6	PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - Wyk. warstwy ulepszanego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20% gr. 25cm																												
2.7	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNE - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm - w-wa grubości 20cm																												
2.8	PODBUDOWA I ULEPSZ.PODŁOŻE Z KRUSZYWA STAB. HYDR. CEMENTEM																												
2.9	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO																												
3 NAWIERZCHNIE																													
3.1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO																												
3.2	WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO																												
3.3	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO																												
3.4	ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAM I ODBITYMI																												
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE																													
-	UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ HUMUSOWANIE, OBSIANIE I DARNINOWANIE																												
5 ELEMENTY ULIC																													
5.1	KRAWĘŻNIKI BETONOWE																												
5.2	CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWCOWEJ BETONOWEJ																												
5.3	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE																												
SUMA:																													
										Razem w miesiącu [zł netto]:																			
										Razem w miesiącu [zł brutto]:																			
										Planowane płatności [zł brutto]:																			
										RAZEM W ROKU [zł brutto]*:										5,88% wartości umowy - płatność ze środków Gminy Trzebiatów (licząc z dokładnością potrzebną do prawidłowego rozliczenia się zamawiającego z instytucją finansującą)									
																				94,12 % wartości umowy (w dwóch transzach) (licząc z dokładnością potrzebną do prawidłowego rozliczenia się zamawiającego z instytucją finansującą)									

E	Umowny termin na zgłoszenie do odbioru robót:	378	dni od podpisania umowy, co przypada na dzień:
F	Rękojmia	...	miesięcy o daty odbioru końcowego	

Harmonogram opracował:
Data opracowania:

* Płatności należy zaplanować w oparciu o budżet Gminy Trzebiatów na rok 2022, Wieloletnią Prognozę Finansową na rok 2023, treść PROMESY INWESTYCYJNEJ uzyskanej na realizację zadania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, a także zgodnie z postanowieniami umowy.

Trzebiatów, dn. r.

/podpis przedstawiciela WYKONAWCY/

Zatwierdzam:
Trzebiatów, dn. r.

/podpis przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO/