

RRG.271.17.2023

Duszniki, dnia 08 września 2023 r.

**Wykonawcy** – uczestnicy postępowania

[https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_duszniki](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki)

Informuję, że do Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły wnioski Wykonawców o wyjaśnienie i zmianę treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przedstawia treść wniosków Wykonawców oraz udziela odpowiedzi.

Zamawiający, stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ.

#### **I. Wnioski o wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ:**

1. „Pytanie 1: Załączono rys. nr 3 – przekrój normalny dla innego zadania, który pozostaje w sprzeczności z założeniami dokumentacji projektowej oraz załączonego kosztorysu ofertowego. Proszę o zamieszczenie rysunku nr 3 – przekroje normalne dla zadania będącego przedmiotem przetargu”.

**Odpowiedź:** Zamawiający załącza prawidłowy rys. nr 03\_Przekrój normalny dla zadania będącego przedmiotem zamówienia.

2. „Pytanie 2: Projekt nie przewiduje równania istniejącej nawierzchni gruzowej równiarką lub np. wyrównania kruszywem łamanym śr. gr. 10cm co jest konieczne z uwagi na istniejący stan nawierzchni, liczne ubytki, wyboje oraz zróżnicowany spadek poprzeczny. Proszę o dodanie stosownej pozycji do kosztorysu ofertowego”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż w przedmiarze robót uwzględniono profilowanie i zagęszczenie powierzchni drogi oraz wyrównanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego gr. śr. 10 cm.

3. „Pytanie 3: W kosztorysie uwzględniono ok. 20m<sup>2</sup> odsadzki dla warstwy podbudowy/wyrównawczej, co daje szerokość odsadzki obustronnie po 1cm i jest technicznie niewykonalne. Proszę o przyjęcie prawidłowego obmiaru w załączonym kosztorysie”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż w przedmiarze robót uwzględniono odsadzki dla warstwy ścieralnej oraz warstwy podbudowy/wyrównawczej (powierzchna dla średniej grubości warstw) dodatkowo w pozycji wykonanie warstwy ścieralnej zostało uwzględniona powierzchnia 20m<sup>2</sup> na wykonaniu połączenia z istniejącą nawierzchnią asfaltową.

4. Zamawiający zmienia treść SWZ w: załączniku nr 1 do SWZ\_I\_PB\_Projekt budowlany w pkt. 3.3 pn. „Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni” w ppkt pn. „Konstrukcja nawierzchni na remontowanych krawężniach” poprzez umieszczenie ujednoliconego Opisu technicznego.

**Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ i jej załączników.**

Przepraszamy za powstałe utrudnienia przy opracowywaniu oferty.

**(-) Roman Boguś  
Wójt Gminy**

Załączniki:

1. Rys. nr 03\_Przekrój normalny\_prawidłowy
2. PB\_Projekt budowlany\_Opis techniczny\_ujednolicony