


KUDOWSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU
Inwentaryzacja - Rzut 1 piętra 1:100



Legenda:

— zasilanie c.o. z rur PEX

--- powrót c.o. z rur PEX

KV 22-45 l=0,9m ← dł. grzejnika [m]

↑ wys. grzejnika [cm]

↑ typ grzejnika

1033W ← moc grzejnika

KV 22-45 0,9m - PROJEKTOWANE GRZEJNIKI STAŁOWE PŁYTOWE

□ Z WŁĄDKĄ

□ ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

Uwagi:

- odpowiedzenie instalacji na pionach c.o. oraz za pomocą grzejników
- otwory pod przebiecia przez ściany należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
- projektowane przewody c.o. prowadzone w wylewce lub bruzdach należy zaizolować przed stratami ciepła warstwą izolacji pe gr min 13 mm. izolację - po przeprowadzonej próbie ciśnieniowej - należy założyć bez przerw i luk oraz starannie zabezpieczyć przed przesunięciem. izolację wspólnie są niedozwolone

**USŁUGI PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE**
inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b / 23, 58-304 Walbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

| | | | | | |
|--------------|---|--|--|---|------------------|
| Inwestor: | Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój | | Obiekt: | Kudowskie Centrum Kultury i Sportu ul. Główna 43, 57-350 Kudowa-Zdrój | |
| Temat: | Termomodernizacja budynku | | Stadium: IB | Branża: IS | Data: 12.2021 |
| Projektował: | mgr inż. Mirosław Kociubas Upr. nr 245/02/DUW w specjalności instalacji sanitarnych | | Tytuł rysunku: Rzut I piętra - instalacja c.o. | | Skala: 1:100 |
| Asystował: | mgr inż. Piotr Kopinowski | | | | Nr rys. 5/S |
| Asystował: | mgr inż. Joanna Mandzyn | | | | |