


#### MATERIAŁY NA ELEWACJI:

- A- KAMIENNA PŁYTA ELEWACYJNA, GRANIT NERO, POLEROWANY
- B- KAMIENNA PŁYTA ELEWACYJNA, GRANIT NERO, ZE STRUKTURĄ
- C- OKNO ALUMINIOWE, np.: ALUPROF MB-104 Passive,  $U_w$  od 0,53 W/m<sup>2</sup>K, KOLOR CIEMNO SZARY Z PODZIAŁEM NA WYSOKOŚCI 110 cm
- D- PARAPET ZEWNĘTRZNY, BLACHA OCYNKOWANA, MAŁOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNY SZARY
- E- OKNO ALUMINIOWE, np.: ALUPROF MB-104 Passive,  $U_w$  od 0,53 W/m<sup>2</sup>K, KOLOR CIEMNO SZARY
- F- RAMKA WOKÓŁ OKNA, BLACHA OCYNKOWANA, MAŁOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNY SZARY
- G- OBRÓBKA BLACHARSKA, BLACHA OCYNKOWANA, MAŁOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNY SZARY
- H- WYWIEWKA KANALIZACYJNA
- I- SZKLANA ŚCIANA OSŁONOWA np.: PROFILE ALUMINIOWE ALUPROF MB-SR50N HI+, WYPEŁNIENIE TRÓJSZYBOWE  $U_g=0,5$  W/m<sup>2</sup>K, RAMKA MIĘDZYSZYBOWA SWISSPACER V,
- J- DOCIEPLONA I OTYNKOWANA ELEWACJA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO



projekt:			
<b>BUDYNEK BIUROWY ZE STREFĄ WEJŚCIOWĄ DO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO</b>			
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494, Warszawa, dz.ewid. 66/5 obręb 6-15-01			
inwestor:			
<b>INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH</b>			
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494, Warszawa, dz.ewid. 66/5 obręb 6-15-01			
konstrukcja:			
<b>PSP PARTNERSKIE STUDIO PROJEKTOWE</b> PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH			
ul. Powstańców 26 lok. 26, 05-091 Ząbki			
instalacje:			
Biuro Projektowo-Consultingowe BP-C UNIMEX Janusz Sas ul. Bernardyńska Woda 1/16, 02-943 Warszawa			
architektura:			
 <b>PORTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.</b> PORTYK ul. W. Sławka 13/13 02-495 Warszawa tel. 504-296-994			
zespół autorski:	specjalność:	nr upr.	podpis
mgr inż. arch. AGNIESZKA WOŹNIAK	ARCH.	MA/083/10	
mgr inż. arch. MARIA GINTROWSKA			
sprawdzający:			
mgr inż. arch. AGATA STELMACH	ARCH.	MA/026/10	
faza:			
PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA	
kategoria budynku:		rewizja	
XVI		-	
rysunek:		skala:	
ELEWACJE PÓŁNOCNA I WSCHODNIA		1:100	
rysunek nr:		data:	
SW-PB-A-10		20.10.2016	
		rysował:	
		M.G.	