

ZP-271-9/2023

Tuchów, dnia 29.06.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Tuchów

Ul. Rynek 1,

33-170 Tuchów

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow>

Do wszystkich uczestników postępowania na zadanie pn. „**Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku ratusza w Tuchowie**”

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwana dalej: „PZP” - Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły dnia 26.06.2023 r., 27.06.2023 r. oraz 29.06.2023 r. do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

„Proszę podać producenta oraz model jednostek zewnętrznych w ilości 3 sztuk, które należy przesunąć oraz proszę wskazać, która jednostka zewnętrzna wymaga przedłużenia rur. Proszę podać długość instalacji chłodniczej jednostki zewnętrznej dla której należy przedłużyć instalację oraz ile metrów należy zdemontować. Na jakiej konstrukcji zamontowane są istniejące jednostki zewnętrzne, które należy przesunąć. Proszę podać średnicę rur, które należy przedłużyć.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż zamontowane jednostki zewnętrzne to jednostki typu Multi Split firmy Fujitsu model: AOY30LMAW4. Jednostki zamontowane są na typowych konsolach ściennych (stalowych konstrukcjach - widoczne na załączonych zdjęciach- Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania nr 2). Istniejąca środkowa jednostka zewnętrzna zgodnie z projektem

wymaga przesunięcia o około 1,5 m. Średnice rur istniejącej środkowej jednostki zewnętrznej:

- 3 x 6,35 mm
- 1 x 9,52 mm
- 1 x 12,7 mm
- 1 x 15,88 mm

Pytanie nr 2:

„Czy dopuszcza się zasilanie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych przewodem typu YDY?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduję zamiany przewodów N2XH o klasie reakcji na ogień B2Ca na przewody YDY. Rodzaj przewodu można zamienić na przewód o tej samej klasie reakcji na ogień jak przewidziane w projekcie.

Pytanie nr 3:

„W przedmiarze robót nie są ujęte wszystkie przewody elektryczne ujęte w projekcie. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dodaje uzupełniony przedmiar robót (załącznik: zm. nr 1_Załącznik nr 7 do SWZ_Przedmiar robót).

Zamawiający ponadto informuje, iż Wykonawca robót budowlanych ubiegający się o zamówienie publiczne przy wycenie oferty winien przede wszystkim uwzględnić załączoną dokumentację techniczną oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, na podstawie której to dokumentacji winien przygotować swój własny kosztorys ofertowy.

Ponadto załączony przez Zamawiającego przedmiar robót, jest materiałem pomocniczym przy wycenie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że wskazane w nim zestawienia mają jedynie charakter pomocniczy i mają zobrazować skalę roboty budowlanej, a także pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego (jest on opracowaniem wtórnym w stosunku do specyfikacji technicznych) i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Załączone przedmiary robót są więc materiałem orientacyjnym.

Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru robót ponosi tylko i wyłącznie Wykonawca.

Pytanie nr 4:

„Czy dopuszcza się zaoferowanie sterownika przewodowego, który nie mam ekranu dotykowego i nie mam menu w języku polskim?”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, iż wymaga sterownika z ekranem dotykowym wraz z menu w języku polskim.

Pytanie nr 5:

„Ile jednostek wewnętrznych podłączonych jest do jednostki zewnętrznej multisplit, dla której należy przedłużyć instalację.”

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć 5 sztuk.

Pytanie nr 6:

„Proszę o informację czy system ma zawierać:

Dostawa i montaż sterownika centralnego”

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający informuje, iż w zakres zamówienia nie wchodzi dostarczenie i zamontowanie sterownika centralnego.