

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii na sucho (4,20+4,65)/2*5,95+1,20*1,45+(4,30+3,40)/2*5,20+3,70*3,55+1,40*1,85+2,15*1,85+8,10*1,20+0,25*2,00*2	m2	78,511
		razem	m2	78,511
16	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa (4,20+4,65)/2*5,95+1,20*1,45+(4,30+3,40)/2*5,20+3,70*3,55+1,40*1,85+2,15*1,85+8,10*1,20+0,25*2,00*2	m2	78,511
		razem	m2	78,511
17	KNR 4-01w97 0419/02	Wymiana łączenia - stelaż do podwieszenia izolacji w odstępach łąt ponad 20cm analogia! (4,20+4,65)/2*5,95+1,20*1,45+(4,30+3,40)/2*5,20+3,70*3,55+1,40*1,85+2,15*1,85+8,10*1,20+0,25*2,00*2	m2	78,511
		razem	m2	78,511
18	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej (4,20+4,65)/2*5,95+1,20*1,45+(4,30+3,40)/2*5,20+3,70*3,55+1,40*1,85+2,15*1,85+8,10*1,20+0,25*2,00*2	m2	78,511
		razem	m2	78,511
19	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych 4,20+4,65+5,95+6,20+1,20*2+1,45+4,30+3,40+5,20+5,50+(3,70+3,55+1,40+1,85+2,15+1,85+8,10+1,20)*2+0,25*2*2	m	91,850
		razem	m	91,850
20	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej (4,20+4,65)/2*5,95+1,20*1,45+(4,30+3,40)/2*5,20+3,70*3,55+1,40*1,85+2,15*1,85+8,10*1,20+0,25*2,00*2	m2	78,511
		razem	m2	78,511
21	KNR 4-01 0622/05	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") (4,20+4,65)/2*5,95+1,20*1,45+(4,30+3,40)/2*5,20+3,70*3,55+1,40*1,85+2,15*1,85+8,10*1,20+0,25*2,00*2	m2	78,511
		razem	m2	78,511
22	KNR 4-01 0622/06	Odrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (4,20+4,65)/2*5,95+1,20*1,45+(4,30+3,40)/2*5,20+3,70*3,55+1,40*1,85+2,15*1,85+8,10*1,20+0,25*2,00*2	m2	78,511
		razem	m2	78,511
23	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach (4,20+4,65)/2*5,95+1,20*1,45+(4,30+3,40)/2*5,20+3,70*3,55+1,40*1,85+2,15*1,85+8,10*1,20+0,25*2,00*2	m2	78,511
		razem	m2	78,511
24	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych (4,20+4,65)/2*5,95+1,20*1,45+(4,30+3,40)/2*5,20+3,70*3,55+1,40*1,85+2,15*1,85+8,10*1,20+0,25*2,00*2	m2	78,511
		razem	m2	78,511
25	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4,20+4,65+5,95+6,20+1,20*2+1,45+4,30+3,40+5,20+5,50+(3,70+3,55+1,40+1,85+2,15+1,85+8,10+1,20)*2+0,25*2*2)*3,66	m2	336,171
		razem	m2	336,171
26	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3,66*7	m	25,620
		razem	m	25,620
27	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 12	szt	12,000
		razem	szt	12,000
28	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 7	szt	7,000
		razem	szt	7,000