



WARSTWA WIERZCHNIA EPDM	min.10 cm
WARSTWA AMORTYZUJĄCA SBR	4 cm
WYSIEWKA KAMIENNA FRAKCJA 0-4 mm STABILIZOWANA MECHANICZNIE	5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31 mm STABILIZOWANA MECHANICZNIE	15 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-63 mm STABILIZOWANA MECHANICZNIE	10 cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - PIASEK	15 cm
GEOWŁÓKNINA	-
GRUNT RODZIMY	



KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA	4 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA	5 cm
WYSIEWKA KAMIENNA	5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0-31 mm STABILIZOWANA MECHANICZNIE	10 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 31-63 mm STABILIZOWANA MECHANICZNIE	15 cm
GRUNT RODZIMY	



OBIEKT:	BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM - PLACU ZABAW NA CZ. DZ. NR 3339 W ŁUKAWCU, GM. TRZEBOWNISKO	
ADRES:	ŁUKAWIEC, GM. TRZEBOWNISKO	
DZIAŁKA:	CZ. DZ. NR 3339	
INWESTOR:	GMINA TRZEBOWNISKO 36-001 TRZEBOWNISKO 976	
FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. URSZULA PAPUGA nr upr. 23/PKOKK/2018	
FAZA:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	NR RYSUNKU: PZT-08
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZESZCZEGÓL NAWIERZCHNI	SKALA: 1:25