

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice</b>					
1		<b>Nawierzchnia tłuczniowa</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z gruntu wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - łącznie 10 cm, bez cementu 7930.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7930.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7930.000</b>
2 d.1	KNR 2-31 0111-04	Podbudowa z gruntu wykonywana mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu Krotność = -5 7930.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7930.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7930.000</b>
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 7930.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7930.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7930.000</b>
4 d.1	KNR 2-31 0114-07 analogia	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, bazaltowego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - docelowo 5 cm 7930.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7930.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7930.000</b>
5 d.1	KNR 2-31 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 7930.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7930.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7930.000</b>