MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
do projektu kanalizacji sanitarnej

SKALA 1:500

KM: 7JI2J3J6J.3, 7JI2J3J6J.4, 7JI2J3J6J.1, 7JI2J3J6J.2

Powiat: nowotarski
Jednostka ewid. 121109_2 Nowy Targ
Obręb: Nr 0012 Łopuszna
ul. Adama Mickiewicza
Dz. ewid. nr 4ił5 i inne
GK.6640.1088.2021

GEODEZJA s.c.
USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
ul. Krótka 6, 34-471 Ludźmierz

UKŁAD ODNIESIENIA WYSOKOŚCI: PL-KRON86-NH
UKŁAD WSP. POZIOMYCH: PL-2000 strefa 7
Granice działek wtrelisno na podstawie obowiązującej mapy ewidencji gruntów.
Mapa nie może służyć do celów rozgraniczeniowych.
Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych które z powodu nie zgłoszenia lub do inwentaryzacji nie zostały przedstawione na niniejszej mapie.

Wykonał: GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Agnieszka Urban
34-471 Ludźmierz, ul. Krótka 6
Uprawn. nr 20629

zlec. nr 147/2021, dn. 15.02.2022 r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat tech. pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyf. zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.1088.2021
Organ Służby Geod. i Kartograf., który otrzymał zgłoszenie prac	STAROSTA NOWOTARSKI 34-400 Nowy Targ, ul. B. Wstydliwego 14
Numer i data wyświetlenia protokołu	GK.6640.1088.2021_2
OPN P.1211.2022.2168	z dn. 06.04.2022 r.
Wykonawca prac geod.	Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "Geodezja" s.c. 34-471 Ludźmierz, ul. Krótka 6
Kierownik prac, nr uprawnień podpis:	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Agnieszka Urban 34-471 Ludźmierz, ul. Krótka 6 Uprawn. nr 20629

linia rozgraniczająca
granica opracowania MPZP
wtrelisno na podstawie obowiązującego MPZP

odcinek S10 - S18 - nie uwzględniony w postępowaniu przetargowym

KOLEKTOR "S"
KOLEKTOR "S-1"
KOLEKTOR "S-2"

KOLEKTOR S

S1 R.t. 581.85 R.d. 579.70 Ø1000 bet.	**S2** R.t. 582.30 R.d. 580.06 Ø600 PVC	**S3** R.t. 583.20 R.d. 580.72 Ø600 PVC	**S4** R.t. 583.30 R.d. 580.80 Ø1000 bet.	**S5** R.t. 584.20 R.d. 581.11 Ø600 PVC
S6 R.t. 585.20 R.d. 581.61 Ø600 PVC	**S7** R.t. 586.10 R.d. 582.01 Ø1000 bet.	**S8** R.t. 586.10 R.d. 582.10 Ø600 PVC	**S9** R.t. 586.35 R.d. 582.22 Ø600 PVC	**S10** R.t. 586.65 R.d. 582.38 Ø1000 bet.
S11 R.t. 587.00 R.d. 582.52 Ø600 PVC	**S12** R.t. 587.10 R.d. 582.75 Ø600 PVC	**S13** R.t. 587.30 R.d. 582.87 Ø1000 bet.	**S14** R.t. 587.50 R.d. 583.05 Ø600 PVC	**S15** R.t. 587.70 R.d. 583.22 Ø600 PVC
S16 R.t. 588.00 R.d. 583.46 Ø1000 bet.	**S17** R.t. 588.40 R.d. 583.68 Ø600 PVC	**S18** R.t. 588.60 R.d. 583.83 Ø1000 bet.	**S6.1** R.t. 585.20 R.d. 582.83 Ø425 PVC	

KOLEKTOR S-1

S7.1 R.t. 586.00 R.d. 582.04 Ø600 PVC	**S7.2** R.t. 585.70 R.d. 582.21 Ø600 PVC	**S7.3** R.t. 585.60 R.d. 582.37 Ø600 PVC	**S7.4** R.t. 585.00 R.d. 582.55 Ø425 PVC	**S7.5** R.t. 584.50 R.d. 582.69 Ø1000 bet.

KOLEKTOR S-2

S10.1 R.t. 586.50 R.d. 583.81 Ø425 PVC	**S10.2** R.t. 586.45 R.d. 584.51 Ø425 PVC	**S10.3** R.t. 586.30 R.d. 584.94 Ø425 PVC

Legenda:

- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC
- projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania
- rura ochronna typu Arot Ø110 długości 2 m na kablach energetycznych i teletechnicznych
- linie rozgraniczające teren inwestycji na podstawie Decyzji o Ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

NADZORY BUDOWLANE, KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTY
mgr inż. JANINA URBAN ul. Krótka 6, 34 - 471 Ludźmierz

Projekt:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Łopusznej		
Adres:	gm. Nowy Targ, w. Łopuszna, ul. Mickiewicza		Faza: PT
Temat rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu		Nr rys. 1
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Janina URBAN	MAP/0167/PWOS/08	Skala: 1:500
Opracował:	mgr inż. Wojciech LEŚNICKI		
LUDŹMIERZ, sierpień 2022			