

# **PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO**

Roboty remontowe w budynku Zespołu Ratownictwa Medycznego w Zabierzowie ul. Kolejowa 28

Kod CPV 45453000-7  
Budowa ul. Kolejowa 28  
32-080 Zabierzów  
Inwestor Krakowskie Pogotowie Ratunkowe  
ul. św. Łazarza 14  
31 - 530 Kraków

---

Sporządził Piotr Woźniak

---

Kraków 31 styczeń 2024 r.

## 1.Podstawa opracowania:

- wizja lokalna

## 2.Ogólna charakterystyka obiektu:

Klasyfikacja obiektu:

Technologia budowy: roboty budowlane - technologia tradycyjna

Planowany zakres robót ujęto przedmiarze robót

## 3.Podstawowe dane techniczne:

## Posadzki

- \* rozebranie istniejących posadzek
- \* wykonanie podkładu pod wykładzinę PCV

## Ściany

- \* zeszkrobanie i zmycie farby ze ścian i sufitów
- \* przyklejenie siatki na kleju pod malowanie lamperii
- \* przetarcie tynków na ścianach i sufitach
- \* malowanie ścian i sufitów farbą akrylową
- \* malowanie lamperii lakierem bezbarwnym
- \* montaż odbojnic ściennych
- \* montaż narożników systemowych

## Stolarka drzwiowa

- remont istniejących drzwi wewnętrznych
- wymiana drzwi

## Instalacja wod-kan, co i elektryczna

- \* demontaż przyborów sanitarnych
- \* montaż przyborów sanitarnych
- \* wymiana gniazd elektrycznych
- \* wymiana przewodów elektrycznych
- \* wymiana opraw oświetleniowych
- \* wymiana podejścia pod grzejnik
- \* malowanie rur instalacyjnych i grzejników

Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z utylizacją

Wywóz mebli wraz z utylizacją

- \* kontener V=7,00m<sup>3</sup>

Montaż klimatyzacji wg odrębnej kalkulacji

## 4.Charakterystyka robót :

Roboty wykonywane będą na podstawie opisów w pozycjach kosztorysowych

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. PARTER</b> <b>Kod CPV: 45453000-7</b>		
		<b>1.1. Pomieszczenie nr 2 - Korytarz</b>		
1	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
2	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 1,77*3,00	m2 razem	5,31 5,31
3	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1,77+3,00)*2*1,13 -0,80*0,50*3	m2 m2 razem	10,78 -1,20 9,58
4	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach 1,77*3,00	m2 razem	5,31 5,31
5	KNNR 3w 1002/06	Zeszkobanie i zmycie starej farby - Lamperia (1,77+3,00)*2*1,50 -0,80*1,50*3	m2 m2 razem	14,31 -3,60 10,71
6	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	10,71
7	KNR 9-03 0101/06	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 10mm gładzone, gipsowe wykonywane na ścianach sposobem ręcznym - Lamperia	m2	10,71
8	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	5,31
9	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY 9,58+10,71	m2 razem	20,29 20,29
10	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	20,29
11	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	5,31
12	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY BEZBARWNY	m2	10,71
13	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	5,31
14	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI 5,71+(1,77+3,00)*2*0,10 -0,80*0,10*3	m2 m2 razem	6,66 -0,24 6,42
15	KNNR-W 5 0502/01 Analogia	Montaż opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu	kpl	1,00
		<b>1.2. Pomieszczenie nr 3 - Magazyn leków</b>		
16	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	2,00
17	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 2,60*3,85	m2 razem	10,01 10,01
18	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2,60+3,85)*2*1,00-0,80*1,00	m2	12,10

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	12,10
19	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	10,01
20	KNNR 3w 1002/06	Zeszkobanie i zmycie starej farby - Lamperia  (2,60+3,85)*2*1,50-0,80*1,50	m2	18,15
		razem	m2	18,15
21	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	18,15
22	KNR 9-03 0101/06	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 10mm gładzone, gipsowe wykonywane na ścianach sposobem ręcznym - Lamperia	m2	18,15
23	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	10,01
24	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY  12,10+18,15	m2	30,25
		razem	m2	30,25
25	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	30,25
26	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	10,01
27	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY BEZBARWNY	m2	18,15
28	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV  2,60*3,85	m2	10,01
		razem	m2	10,01
29	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI  2,60*3,85+(2,60+3,85)*2*0,10	m2	11,30
		razem	m2	11,30
30	KNNR-W 5 0502/01 Analogia	Montaż opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu	kpl	2,00
31	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	1,40
32	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	6,00
33	Kalkulacja indywidualna	Remont drzwi wewnętrznych - przygotowanie pod malowanie, malowanie futryny i skrzydła drzwiowego	kpl	1,00
34	Kalkulacja indywidualna	Narożniki ze stali nierdzewnej, kąt 90st, H=1,50m	szt	2,00
<b>1.3. Pomieszczenie nr 4 - Pomieszczenie gospodarcze</b>				
35	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
36	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami  2,00*2,90	m2	5,80
		razem	m2	5,80
37	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - Zawilgocona ściana	m2	6,00
38	KNR 4-01 0622/05	Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania	m2	6,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
39	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m <sup>2</sup> na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m <sup>2</sup>	6,00
40	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach  (2,00+2,90)*2*1,13-0,80*1,13	m <sup>2</sup>	10,17
		razem	m <sup>2</sup>	10,17
41	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m <sup>2</sup>	5,80
42	KNNR 3w 1002/06	Zeszkobanie i zmycie starej farby - Lamperia  (2,00+2,90)*2*1,50-0,80*1,50	m <sup>2</sup>	13,50
		razem	m <sup>2</sup>	13,50
43	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	13,50
44	KNR 9-03 0101/06	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 10mm gładzone, gipsowe wykonywane na ścianach sposobem ręcznym - Lamperia	m <sup>2</sup>	13,50
45	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m <sup>2</sup>	5,80
46	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY  10,17+13,50	m <sup>2</sup>	23,67
		razem	m <sup>2</sup>	23,67
47	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m <sup>2</sup>	23,67
48	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m <sup>2</sup>	5,80
49	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY BEZBARWNY	m <sup>2</sup>	13,50
50	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV  5,80	m <sup>2</sup>	5,80
		razem	m <sup>2</sup>	5,80
51	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI  5,80+(2,00+2,90)*2*0,10	m <sup>2</sup>	6,78
		razem	m <sup>2</sup>	6,78
52	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawy LED	kpl	1,00
53	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1,00
54	KNNR 5 0308/03 Analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm <sup>2</sup> przelotowe podwójne	kpl	1,00
55	KNR 5-08u1 0800/04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach przez przykręcenie do podłoża z cegły	m	10,00
56	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m <sup>2</sup>	0,90
57	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	10,00
<b>1.4. Pomieszczenie nr 5 - Szatnia</b>				
58	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami  3,80*3,90	m <sup>2</sup>	14,82
		razem	m <sup>2</sup>	14,82

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
59	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach  (3,80+3,90)*2*1,15-0,80*1,15*3	m2	14,95
		razem	m2	14,95
60	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	14,82
61	KNNR 3w 1002/06	Zeszkobanie i zmycie starej farby - Lamperia  (3,80+3,90)*2*1,50-0,80*1,50*3	m2	19,50
		razem	m2	19,50
62	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	19,50
63	KNR 9-03 0101/06	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 10mm gładzone, gipsowe wykonywane na ścianach sposobem ręcznym - Lamperia	m2	19,50
64	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	14,82
65	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY  14,95+19,50	m2	34,45
		razem	m2	34,45
66	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	34,45
67	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	14,82
68	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY BEZBARWNY	m2	19,50
69	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	14,82
70	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI  3,80*3,90+(3,80+3,90)*2*0,10	m2	16,36
		razem	m2	16,36
71	KNNR-W 5 0502/01 Analogia	Montaż opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu	kpl	2,00
72	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	1,20
73	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	8,00
		<b>1.5. Pomieszczenie nr 6 - Pomieszczenie dezynfekcji</b>		
74	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
75	KNR-W 4-02 0234/04	Demontaż zlewozmywaka blaszanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,00
76	KNR-W 4-02 0141/01	Demontaż baterii zmywakowej	szt	1,00
77	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami  2,80*1,90	m2	5,32
		razem	m2	5,32
78	Kalkulacja indywidualna	Naprawa ścianki działowej z płyt GK  1,90*2,66	m2	5,05
		razem	m2	5,05
79	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach		

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		(2,80+1,90)*2*1,16-0,80*1,16	m2	9,98
		razem	m2	9,98
80	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	5,32
81	KNNR 3w 1002/06	Zeszkobanie i zmycie starej farby - Lamperia  (2,80+1,90)*2*1,50-0,80*1,50	m2	12,90
		razem	m2	12,90
82	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	12,90
83	KNR 9-03 0101/06	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 10mm gładzone, gipsowe wykonywane na ścianach sposobem ręcznym - Lamperia	m2	12,90
84	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	5,32
85	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY  9,98+12,90	m2	22,88
		razem	m2	22,88
86	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	22,88
87	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	5,32
88	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY BEZBARWNY	m2	12,90
89	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	5,32
90	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI  5,32+(2,80+1,90)*2*0,10	m2	6,26
		razem	m2	6,26
91	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawy LED	kpl	1,00
92	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
93	KNR-W 2-15 0229/05	Zlewozmywak z blachy na szafce - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem	szt	1,00
94	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm - instalacja gazowa	m	10,00
95	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	0,60
		<b>1.6. Pomieszczenie nr 7 - Toaleta</b>		
96	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  1,76*1,23	m2	2,16
		razem	m2	2,16
97	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach  (2,76+1,23)*2*0,66	m2	5,27
		razem	m2	5,27
98	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	2,16
99	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	2,16
100	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY		

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	5,27
101	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	5,27
102	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	2,16
		<b>1.7. Pomieszczenie nr 8 - Pomieszczenie porządkowe</b>		
103	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  1,23*0,88	m2	1,08
		razem	m2	1,08
104	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach  (1,23+0,88)*2*0,66	m2	2,79
		razem	m2	2,79
105	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	1,08
106	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	1,08
107	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	2,79
108	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	2,79
109	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	2,79
		<b>1.8. Pomieszczenie nr 9 - Przedsionek</b>		
110	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
111	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami  1,92*2,83	m2	5,43
		razem	m2	5,43
112	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach  (1,92+2,83)*2*1,14 -0,80*0,50*4	m2	10,83
		razem	m2	-1,60
			m2	9,23
113	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	5,43
114	KNNR 3w 1002/06	Zeszkobanie i zmycie starej farby - Lamperia  (1,92+2,83)*2*1,50 -0,80*1,50*4	m2	14,25
		razem	m2	-4,80
			m2	9,45
115	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	9,45
116	KNR 9-03 0101/06	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 10mm gładzone, gipsowe wykonywane na ścianach sposobem ręcznym - Lamperia	m2	9,45
117	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	5,43
118	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY  9,23+9,45	m2	18,68
		razem	m2	18,68
119	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	18,68
120	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA		



Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	5,43
121	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY BEZBARWNY	m2	9,45
122	KNNR-W 2 1209/04	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną, płytki o wymiarach 60x60cm	m2	5,43
123	KNNR-W 2 1209/05	Cokoliki z płytek układanych na zaprawie klejowej  (1,92+2,83)*2	m	9,50
		razem	m	9,50
124	Kalkulacja indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
125	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pływające wraz z zamkiem i klamką	m2	1,60
126	KNKRB 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie drzwi zewnętrznych /wzmocnionych/ z samozamykaczem i okuciem do elektrozaczechu 0,90*2,00	m2	1,80
		razem	m2	1,80
127	KNNR-W 5 0502/01 Analogia	Montaż opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu	kpl	1,00
128	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm - instalacja gazowa	m	4,00
		<b>1.9. Pomieszczenie nr 10 - Klatka schodowa</b>		
129	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
130	KNNR 2 1302/03 Analogia	Drzwi stalowe (zewnętrzne) z samozamykaczem i okuciem do elektrozaczechu  0,90*2,00	m2	1,80
		razem	m2	1,80
131	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach  3,20*4,60+3,50*4,10+3,30*3,00+2,48*3,60+4,19*2,50 lamperia -(3,20+3,50+3,30+2,48+4,19)*1,50	m2	58,37
		razem	m2	-25,01
			m2	33,36
132	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach  3,60*4,19	m2	15,08
		razem	m2	15,08
133	KNNR 3w 1002/06	Zeszkobanie i zmycie starej farby - Lamperia  (3,20+3,50+3,30+2,48+4,19)*1,50	m2	25,01
		razem	m2	25,01
134	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	25,01
135	KNR 9-03 0101/06	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 10mm gładzone, gipsowe wykonywane na ścianach sposobem ręcznym - Lamperia	m2	25,01
136	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	15,08
137	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY  3,20*4,60+3,50*4,10+3,30*3,00+2,48*3,60+4,19*2,50	m2	58,37
		razem	m2	58,37
138	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	58,37
139	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	15,08

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
140	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY BEZBARWNY	m2	25,01
141	KNR 2-02 1116/01	Posadzki epoksydowe powłokowe EP o grubości 0,5mm - malowanie schodów	m2	9,50
142	Kalkulacja indywidualna	Remont drzwi wewnętrznych - przygotowanie pod malowanie, malowanie futryny i skrzydła drzwiowego	kpl	2,00
143	KNNR-W 5 0502/01 Analogia	Montaż opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu	kpl	1,00
144	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	0,90
145	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm - instalacja gazowa	m	4,00
146	Kalkulacja indywidualna	Narożniki ze stali nierdzewnej, kąt 90st 5,00+5,00+7,50+2,10+5,00+2,30	m	26,90
		razem	m	26,90
		<b>1.10. Pomieszczenie nr 11 - Szatnia</b>		
147	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	2,00
148	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 3,60*3,76	m2	13,54
		razem	m2	13,54
149	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (3,60+3,76)*2*1,14-0,80*0,50*2	m2	15,98
		razem	m2	15,98
150	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	13,54
151	KNNR 3w 1002/06	Zeszkobanie i zmycie starej farby - Lamperia (3,60+3,76)*2*1,50-0,80*1,50*2	m2	19,68
		razem	m2	19,68
152	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	19,68
153	KNR 9-03 0101/06	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 10mm gładzone, gipsowe wykonywane na ścianach sposobem ręcznym - Lamperia	m2	19,68
154	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	13,54
155	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY 15,98+19,68	m2	35,66
		razem	m2	35,66
156	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	35,66
157	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	13,54
158	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY BEZBARWNY	m2	19,68
159	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV 13,54+1,40*3,60	m2	18,58
		razem	m2	18,58
160	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKŁAMI		

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	19,38
161	Kalkulacja indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych		
			szt	1,00
162	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m <sup>2</sup> - Skrzydło drzwiowe wraz zamkiem i klamką 0,80*2,00	m2	1,60
		razem	m2	1,60
163	KNNR-W 5 0502/01 Analogia	Montaż opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu		
			kpl	2,00
164	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników		
			m2	1,00
		<b>2. PIĘTRO I</b>		
		<b>Kod CPV: 45453000-7</b>		
		<b>2.1. Pomieszczenie nr 1 - Dyżurka</b>		
165	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych		
			szt	2,00
166	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa natynkowa 600x600mm		
			kpl	2,00
167	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rolet okiennych		
		1,00*1,40		
		razem	m2	1,40
			m2	1,40
168	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami		
		3,70*3,60		
		razem	m2	13,32
			m2	13,32
169	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach		
		(3,70+3,60)*2*2,50		
		razem	m2	36,50
			m2	36,50
170	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach		
			m2	13,32
171	KNR 0-14 2011/01	Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa - zabudowa ściany		
		2,00*0,90		
		razem	m2	1,80
			m2	1,80
172	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY		
			m2	13,32
173	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY		
			m2	36,50
174	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA		
			m2	36,50
175	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA		
			m2	13,32
176	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV		
			m2	13,32
177	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI		
		13,32+(3,70+3,60)*2*0,10		
		razem	m2	14,78
			m2	14,78
178	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników		
			m2	0,80
179	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm		
			m	4,00
180	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż żaluzji (rolet) okiennych z tkaniny zmywalnej (rolety w kasetach)		

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	1,40
181	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż odbojnika przyklejanego szer. 0,50m	m	3,00
<b>2.2. Pomieszczenie nr 2 - Dyżurka</b>				
182	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
183	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rolet okiennych 1,00*1,40	m2	1,40
		razem	m2	1,40
184	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 3,60*3,00	m2	10,80
		razem	m2	10,80
185	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (3,60+3,00)*2*2,50	m2	33,00
		razem	m2	33,00
186	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	10,80
187	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	10,80
188	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	33,00
189	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	33,00
190	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	10,80
191	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	10,80
192	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI 10,80+(3,60+3,00)*2*0,10	m2	12,12
		razem	m2	12,12
193	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	1,05
194	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	4,00
195	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż żaluzji (rolet) okiennych z tkaniny zmywalnej (rolety w kasetach)	m2	1,40
196	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż odbojnika przyklejanego szer. 0,50m	m	3,00
<b>2.3. Pomieszczenie nr 3 - Korytarz</b>				
197	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 4,50*1,40	m2	6,30
		razem	m2	6,30
198	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (4,50+1,40)*2*1,00	m2	11,80
		razem	m2	11,80
199	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	6,30
200	KNNR 3w 1002/06	Zeszkobanie i zmycie starej farby - Lamperia (4,50+1,40)*2*1,50-0,80*1,50*4	m2	12,90
		razem	m2	12,90

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
201	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	12,90
202	KNR 9-03 0101/06	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 10mm gładzone, gipsowe wykonywane na ścianach sposobem ręcznym - Lamperia	m2	12,90
203	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	6,30
204	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY 11,80+12,90	m2	24,70
		razem	m2	24,70
205	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	24,70
206	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	6,30
207	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY BEZBARWNY	m2	12,90
208	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	6,30
209	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI 6,30+(4,50+1,40)*2*0,10-0,80*4*0,10	m2	7,16
		razem	m2	7,16
210	Kalkulacja indywidualna	Remont drzwi wewnętrznych - przygotowanie pod malowanie, malowanie futryny i skrzydła drzwiowego	kpl	1,00
211	KNR 4-01 1212/25 Analogia	Malowanie dwukrotne farbą olejną Futryn drzwiowych	m	2,80
212	KNNR-W 5 0502/01 Analogia	Montaż opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu	kpl	1,00
<b>2.4. Pomieszczenie nr 4 - Dyżurka</b>				
213	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	2,00
214	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa natynkowa 600x600mm	kpl	2,00
215	KNR 5-08u1 0800/04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach przez przykręcenie do podłoża z cegły	m	2,50
216	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rolet okiennych 1,00*1,40	m2	1,40
		razem	m2	1,40
217	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami (1,35*2,60+1,90*3,90)	m2	10,92
		razem	m2	10,92
218	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2,60+3,90+1,90+1,90+1,35+2,60)*2,50	m2	35,63
		razem	m2	35,63
219	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	10,92
220	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	10,92
221	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY		

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	35,63
222	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	35,63
223	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	10,92
224	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	10,92
225	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI 10,92+(2,60+3,90+1,90+1,90+1,35+2,60)*0,10	m2	12,35
		razem	m2	12,35
226	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	0,80
227	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	3,50
228	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż żaluzji (rolet) okiennych z tkaniny zmywalnej (rolety w kasetach)	m2	1,40
229	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż odbojnika przyklejanego szer. 0,50m	m	3,00
		<b>2.5. Pomieszczenie nr 5 - Pokój kierownika</b>		
230	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
231	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa natynkowa 600x600mm	kpl	2,00
232	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rolet okiennych 0,90*1,40	m2	1,26
		razem	m2	1,26
233	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników	m	1,00
234	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 3,49*2,50	m2	8,73
		razem	m2	8,73
235	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby na ścianach (3,49+2,50)*2*2,50	m2	29,95
		razem	m2	29,95
236	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby na sufitach	m2	8,73
237	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	8,73
238	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	29,95
239	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	29,95
240	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	8,73
241	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV 3,49*2,50	m2	8,73
		razem	m2	8,73
242	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI		

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		3,49*2,50+(3,49+2,50)*2*0,10	m2	9,92
		razem	m2	9,92
243	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	0,90
244	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	2,00
245	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - Parapet wewnętrzny z konglomeratu wg projektu	m	1,00
246	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż żaluzji (rolet) okiennych z tkaniny zmywalnej (rolety w kasetach)	m2	1,26
<b>2.6. Pomieszczenie nr 5a - Kuchnia</b>				
247	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
248	KNR-W 4-02 0234/04	Demontaż zlewozmywaka blaszanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,00
249	KNR-W 4-02 0141/01	Demontaż baterii zmywakowej	szt	1,00
250	Kalkulacja indywidualna	Demontaż blatu kuchennego 3,90*0,60	m2	2,34
		razem	m2	2,34
251	Kalkulacja indywidualna	Demontaż+montaż zabudowy kuchennej na czas układania wykładziny	kpl	1,00
252	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 3,11*2,50	m2	7,78
		razem	m2	7,78
253	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m2	10,35
254	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	7,78
255	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	7,78
256	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	10,35
257	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	10,35
258	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	7,78
259	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	7,78
260	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKŁAMI	m2	9,05
261	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawy LED	kpl	1,00
262	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
263	KNR-W 2-15 0229/05	Zlewozmywak z blachy na szafce - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem	szt	1,00
264	Kalkulacja indywidualna	Montaż blatu kuchennego		

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		3,90*0,60	m2	2,34
			razem	2,34
265	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - Parapet wewnętrzny z konglomeratu wg projektu	m	1,00
266	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż żaluzji (rolet) okiennych z tkaniny zmywalnej (rolety w kasetach	m2	1,26
		<b>2.7. Pomieszczenie nr 6 - Łazienka</b>		
267	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		2,33*1,47	m2	3,43
			razem	3,43
268	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	3,43
269	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	3,43
270	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	3,43
271	Kalkulacja indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
272	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - Skrzydło drzwiowe wraz zamkiem i klamką	m2	1,60
273	KNR 4-01 1212/25 Analogia	Malowanie dwukrotne farbą olejną Futryn drzwiowych	m	2,80
		<b>2.8. Pomieszczenie nr 7 - Natrysk</b>		
274	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,45*1,16	m2	1,68
			razem	1,68
275	KNR 4-02 0235/07 Analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych - Demontaż kabiny natryskowej i brodzika	kpl	1,00
276	KNNR-W 4 0218/02	Montaż syfonu brodzikowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	szt	1,00
277	KNR 0-35 0123/02	Montaż kabin natryskowych do kąpiei, narożnych kwadratowych z płyt polistyrenowych - Brodzik+kabina 90x90cm	kpl	1,00
278	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	1,68
279	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	1,68
280	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	1,68
281	Kalkulacja indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
282	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - Skrzydło drzwiowe wraz zamkiem i klamką	m2	1,60
		0,80*2,00	razem	1,60
283	KNR 4-01 1212/25 Analogia	Malowanie dwukrotne farbą olejną Futryn drzwiowych	m	4,80
		<b>2.9. Pomieszczenie nr 8 - Korytarz</b>		
284	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00



Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
285	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami  1,50*1,80+2,53*1,06	m2	5,38
		razem	m2	5,38
286	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	5,38
287	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach  (1,50+1,80+2,53+1,06)*2*1,00	m2	13,78
		razem	m2	13,78
288	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	5,38
289	KNNR 3w 1002/06	Zeszkobanie i zmycie starej farby - Lamperia  (1,50+1,80+2,53+1,06)*2*1,50-0,80*1,50*4	m2	15,87
		razem	m2	15,87
290	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	15,87
291	KNR 9-03 0101/06	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 10mm gładzone, gipsowe wykonywane na ścianach sposobem ręcznym - Lamperia	m2	15,87
292	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	5,38
293	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY  13,78+15,87	m2	29,65
		razem	m2	29,65
294	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	29,65
295	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	5,38
296	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY BEZBARWNY	m2	15,87
297	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	5,38
298	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI  5,38+9,65*0,10	m2	6,35
		razem	m2	6,35
299	Kalkulacja indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
300	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - Skrzydło drzwiowe wraz zamkiem i klamką	m2	1,60
301	KNR 4-01 1212/25 Analogia	Malowanie dwukrotne farbą olejną Futryn drzwiowych	m	4,80
302	KNNR-W 5 0502/01 Analogia	Montaż opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu	kpl	1,00
		<b>3. Zadaszenie nad wejściem</b> <b>Kod CPV: 45453000-7</b>		
303	Kalkulacja indywidualna	Wymiana zadaszenia nad wejściem do budynku	kpl	1,00
		<b>4. Roboty uzupełniające</b> <b>Kod CPV: 45453000-7</b>		
304	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych		

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	14,00
305	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	14,00
306	Kalkulacja indywidualna	Prace związane z przygotowaniem pomieszczenia do remontu: wyniesienie mebli, itp.(przyjęto 3,5 r-g/pomieszczenie	kpl	11,00
307	Kalkulacja indywidualna	Wniesienie, ustawienie i podłączenie sprzętu i urządzeń we wszystkich pomieszczeniach	kpl	1,00
308	Kalkulacja indywidualna	Sprzątanie i mycie po robotach remontowych	kpl	1,00
309	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja łóżek (tapczanów)	kpl	1,00
310	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja wykładzin i listew PCV	kpl	1,00
311	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja szaf meblowych	kpl	1,00
312	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie silikonu w łazienkach i wc	m	3,00
<b>5. Montaż klimatyzacji</b>				
313	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż kompletnej instalacji klimatyzacji - 5 jednostek wewnętrznych, jedna jednostka zewnętrzna. Konieczna wizja lokalna w celu dostosowania mocy jednostek do istniejących pomieszczeń	kpl	1,00

Nr	Kod CPV	Opis robót
1.	45453000-7	<b>PARTER</b>
1.1.		Pomieszczenie nr 2 - Korytarz
1.2.		Pomieszczenie nr 3 - Magazyn leków
1.3.		Pomieszczenie nr 4 - Pomieszczenie gospodarcze
1.4.		Pomieszczenie nr 5 - Szatnia
1.5.		Pomieszczenie nr 6 - Pomieszczenie dezynfekcji
1.6.		Pomieszczenie nr 7 - Toaleta
1.7.		Pomieszczenie nr 8 - Pomieszczenie porządkowe
1.8.		Pomieszczenie nr 9 - Przedsiónek
1.9.		Pomieszczenie nr 10 - Klatka schodowa
1.10.		Pomieszczenie nr 11 - Szatnia
2.	45453000-7	<b>PIĘTRO I</b>
2.1.		Pomieszczenie nr 1 - Dyżurka
2.2.		Pomieszczenie nr 2 - Dyżurka
2.3.		Pomieszczenie nr 3 - Korytarz
2.4.		Pomieszczenie nr 4 - Dyżurka
2.5.		Pomieszczenie nr 5 - Pokój kierownika
2.6.		Pomieszczenie nr 5a - Kuchnia
2.7.		Pomieszczenie nr 6 - Łazienka
2.8.		Pomieszczenie nr 7 - Natrysk
2.9.		Pomieszczenie nr 8 - Korytarz
3.	45453000-7	<b>Zadaszenie nad wejściem</b>
4.	45453000-7	<b>Roboty uzupełniające</b>
5.		<b>Montaż klimatyzacji</b>