

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie usługi wysokościowej związanej z naprawą instalacji antenowej w KMP w Radomiu”

Wykonanie nowej instalacji antenowej na maszcie 21 mb. umiejscowionym na wieżowcu 10 piętrowym

W ramach prac należy wykonać następujące czynności:

1. Zdemontowanie starej anteny,
2. Zdemontowanie starego kabla antenowego,
3. Instalacja nowej anteny na maszcie. Po stronie wykonawcy leży, ewentualna wymiana uchwytów (wysięgników) mocujących anteny,
4. Przymocowanie nowego kabla antenowego do masztu i podłączenie do anteny. Po stronie wykonawcy leży dostarczenie uchwytów mocujących do zastosowanego przewodu,
5. Doprowadzenie przewodów antenowych do pomieszczenia gdzie zainstalowany jest radiotelefon (pomieszczenie pod masztem),
6. Zabezpieczenie przepustów kabla antenowego,
7. W przypadku prowadzenia przewodu antenowego po powierzchni dachu należy zabezpieczyć przewód przed przemieszczaniem oraz uszkodzeniem,
8. Pracownicy WŁiI KWP następnie dokonają pomiaru instalacji antenowej. Prawidłowe wyniki pomiarów pozwolą na zakończenie prac.

- Typ anteny do zamontowania: PROCOM CXL 164-174 MHz. – 1 szt.

- Kabel antenowy Fider antenowy 1/2" np. LDF 4-50 – 50 metrów

- Antena zostanie dostarczona przez WŁiI KWP zs. w Radomiu. **Przewód wraz z wtykami, uszczelniaczami, uziemiaczami zapewni wykonawca.**

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po ustaleniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego z Panem Pawłem Krupińskim tel. kont. 603 616 390 w celu zaplanowania prac.

Gwarancja: Dostarczony przedmiot umowy objęty jest gwarancją na okres min. 12 miesiące.

Maksymalny termin realizacji: 4 tygodnie od dnia złożenia zamówienia przez KWP zs. w Radomiu na wykonanie usługi.