




PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI



PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI  
PRZY WODOSPUSCIE



PRZEKRÓJ TYPOWY DROGI  
W MIEJSCU ZJAZDU LUB SKŁADNICY



A	25 cm	remont istn. nawierzchni tłuczniowej: recykling (przemieszczenie) warstw nawierzchni wraz z uzupełnieniem ubytków kruszywem łamanym (doziarnienie 0-1cm-średnio 0,5cm), profilowaniem oraz ponownym zagęszczeniem nawierzchni (stab. mech.) do Is=0,98.
-	-	istn. warstwy podbudowy drogi
C	-	remont istn. rowów przydrożnych: odcinkowe odmulenie.
E	-	istn. rów przydrożny - bez zmian

B	0-25cm	remont istn. pobocza gruntowego: ścięcie poboczy, recykling (przemieszczenie) warstw nawierzchni wraz z uzupełnieniem ubytków kruszywem naturalnym (doziarnienie 0-1cm-średnio 0,5cm) oraz z profilowaniem i ponownym zagęszczeniem nawierzchni (stab. mech.) do Is=0,95
-	-	istn. warstwy podbudowy poboczy
D	0-15cm	remont istn. ścieżki tłuczniowej: ścięcie, recykling (przemieszczenie) warstw nawierzchni wraz z uzupełnieniem ubytków kruszywem naturalnym (doziarnienie 0-1cm-średnio 0,5cm) oraz z profilowaniem i ponownym zagęszczeniem nawierzchni (stab. mech.) do Is=0,95
-	-	istn. warstwy podbudowy poboczy

UWAGI  
Na remontowanej drodze w zastosować analogiczną podbudowę i nawierzchnie do przedstawionych na rysunkach przekroi typowych.  
Spadki poprzeczne drogi wykonać zgodnie z rysunkami przekroi typowych, spadki podłużne zgodnie z zastalą niweletą - w problematycznych miejscach wartości spadków dopasować na budowie.

	<b>BRS GRUPA Pracownia Projektowa</b> <b>Robert Borek</b>		39-200 Dębica, ul. Prof. Gawryisia 6 tel. 0504 295 254 e-mail: brs.grupa@gmail.com
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody BRS GRUPA Pracownia Projektowa			
Projektował:	mgr inż. Gabriel Sowa		
Upr. nr:	K-69/01	Podpis	
Opracował:	mgr inż. Jacek Latała		Podpis
Treść rysunku:	<b>PRZEKROJE TYPOWE</b>		Skala: <b>1:50</b>
Nazwa obiektu:	REMONT DROGI LEŚNEJ NR 12 (NR INW: 220/1043) W LEŚNICTWIE GUMNISKĄ		Data: <b>08.2022</b>
Lokalizacja:	dz. nr ewid. 1209, 1208, 1211 obr. 0004 Gumniska, gmina Dębica; powiat dębicki		
Inwestor:	<b>Nadleśnictwo Dębica</b> <b>39 - 200 Dębica, ul. Rzeszowska 142</b>		Nr rys.: <b>4</b>