

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DROGA 32			
1.1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.574 <dł. drogi 574m>	km km	 0.574	
				RAZEM	0.574
2	KNNR 1 d.1. 0113-01 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 574/0.15 <całk. gr. 15cm wg tabeli robót ziemnych zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej>	m ² m ²	 3826.667	
				RAZEM	3826.667
3	KNNR 1 d.1. 0104-15 1	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
4	KNNR 1 d.1. 0104-16 1	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
5	KNNR 1 d.1. 0104-17 1	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
1.2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
6	KNNR 1 d.1. 0201-08 2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 780 <wg tabeli robót ziemnych>	m ³ m ³	 780.000	
				RAZEM	780.000
7	KNNR 1 d.1. 0407-02 2	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III 717.5 <wg tabeli robót ziemnych>	m ³ m ³	 717.500	
				RAZEM	717.500
8	KNR AT-04 d.1. 0101-01 2	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,5 m 3301	m ² m ²	 3301.000	
				RAZEM	3301.000
1.3		D-04.00.00 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE			
9	KNNR 6 d.1. 0103-03 3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3301	m ² m ²	 3301.000	
				RAZEM	3301.000
10	KNNR 6 d.1. 0113-02 3	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (całk. gr. 18cm) Krotność = 0.9 3301	m ² m ²	 3301.000	
				RAZEM	3301.000
11	KNNR 6 d.1. 0204-05 3	Nawierzchnie z kruszywa łamanego - warstwa górna o gr. 10 cm (całk. gr. 9cm) Krotność = 0.9 3301	m ² m ²	 3301.000	
				RAZEM	3301.000
1.4		D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12	KNR 2-01 d.1. 0516-05 4	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
13	kalkulacja d.1. własna 4	Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednostworowych wraz z robotami ziemnymi, która składa się z ławy fundamentowej z pospółki, rur PEHD o średnicy 60 cm 51	m m	 51.000	
				RAZEM	51.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31	Oczyszczenie i odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu	m		
d.1.	1403-05				
4		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000