

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
Sanitariat - roboty budowlane					
1	KNR 4-011 0354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2			
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
2	KNR 4-01 0819-15-050	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek			
		(1,03+0,95+1,54+1,46+1,48*2)*2*1,50	m2	23,82	
		(2,63+1,75+1,66+1,01)*2*1,50	m2	21,15	
		1,05*1,50	m2	1,58	
		minus otwory drzwiowe	m2		
		-(0,70*4+1,00*5)*1,50	m2	-11,70	
		Przeniesienie +	m2	34,85	
				RAZEM	34,85
3	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegiel o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej			
		(1,48+1,09+1,54+1,75)*2,60-(0,60+0,90*2)*2,00	m2	10,44	
				RAZEM	10,44
4	KNR 0-27 0162-02-050	Uzupełnienie ścianek działowych			
		0,70*2,05+(1,62+1,75)*2,60-0,90*2,00	m2	8,40	
				RAZEM	8,40
5	KNR 4-01 0711-14-050	Uzupeł. tynków wewn. podłoże z cegły,pustak.cer.			
		8,40*2	m2	16,80	
				RAZEM	16,80
6	KNR 2-02 1016-02-020	Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnątrzlokalowych			
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
7	KNR 2-02 1017-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne-fabrycznie wykończone/B.I.nr 8/96/			
		(0,80*2+0,90)*2,00	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
8	KNR 4-01 0708-0101-040	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach szerokości do 15 cm			
		(2,05*2+1,00)*5	m	25,50	
				RAZEM	25,50
9	KNR 0-12 0829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej			
		(3,37+1,54)*2*2,60-0,90*2,00	m2	23,73	
		(1,48+1,75+2,07*2+3,78+1,00)*2*2,60-	m2	53,18	
		Przeniesienie +	m2	76,91	
				RAZEM	76,91
10	KNR 20-2U 1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)			
		76,91	m2	76,91	
				RAZEM	76,91
11	KNR 20-2U 0837-04-050	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej			
		76,91	m2	76,91	
				RAZEM	76,91
12	KNR 20-2U 0842-01-040	Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian			
		90	m	90,00	
				RAZEM	90,00
13	KNR 4-011 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej			
		1,03*1,46	m2	1,50	
		(0,95+1,54)*1,48	m2	3,69	
		2,63*1,75+1,01*1,66+3,78*1,00+1,00*0,30	m2	10,36	

		Przeniesienie +	m2		
			m2	15,55	
14	KNR 4-01I 0211-01-050	Skucie nierówności betonu na podłogach		RAZEM	15,55
		15,55	m2	15,55	
15	KNR 0-12 1118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej 2,07*(1,48+1,75)+3,37*1,54+3,78*1,00		RAZEM	15,55
			m2	15,66	
16	KNR 20-2U 1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)		RAZEM	15,66
		15,66	m2	15,66	
17	KNR 0-12 1118-09-050	Posadzki z płytek układanych na klej		RAZEM	15,66
		15,66	m2	15,66	
18	KNR 4-01 0322-02-020	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł		RAZEM	15,66
		4	szt	4,00	
19	KNR 20-2U 2015-01-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach tynkowanych 2,07*1,46+3,37*1,54+2,07*1,66+3,78*1,00		RAZEM	4,00
			m2	15,43	
20	KNR 20-2U 1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)		RAZEM	15,43
		15,43	m2	15,43	
21	KNR 4-01 1204-01-050	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów		RAZEM	15,43
		15,43	m2	15,43	
22	Wacetob 2-02 1219-05-020	Uchwyty podnoszone obrotowe umocowane na stojakach z rur		RAZEM	15,43
		1	szt	1,00	
23	Wacetob 2-02 1219-06-020	Uchwyty umocowane w ścianach		RAZEM	1,00
		3	szt	3,00	
Sanitariat - instalacje wod.-kan.				RAZEM	3,00
24	KNR 4-02 0114-01-040	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm			
		10	m	10,00	
25	KNR 4-02 0230-07-040	Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku		RAZEM	10,00
		5	m	5,00	
26	KNR 4-01 0210-02-040	Wykucie bruzd poziomych w elementach z betonu zwirowego		RAZEM	5,00
		10	m	10,00	
27	KNR 4-02 0211-03-020	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi		RAZEM	10,00
		1	szt	1,00	
28	KNR 2-15 0010-04-040	Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm w wykopie wewnątrz budynków (z.nr 7,8/95)		RAZEM	1,00
		10	m	10,00	
29	KNR 4-01 0207-03-040	Zabetonowanie zwirobotonem bruzd w podłogach		RAZEM	10,00
		10	m	10,00	

				RAZEM	10,00
30	KNR 4-01 0336-01-040	Wykucie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,00*2*2	m	8,00	
				RAZEM	8,00
31	KNR 2-15 0006-01-040	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nr12/92)	m	20,00	
				RAZEM	20,00
32	KNR 4-02 0111-01-020	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 15 mm	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
33	KNR 4-02 0127-01-020	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 15 mm	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
34	KNR 4-01 0705-0401-040	Wykonanie pasów z tynku pokryw. bruzdy, osiatkowanie siatką	m	8,00	
				RAZEM	8,00
35	KNR 4-02 0132-01-020	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
36	KNR 4-02 0235-06-090	Demontaż umywalki	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
37	KNR 4-02 0235-03-090	Demontaż zlewu	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
38	KNR 4-02 0235-08-090	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
39	KNR 4-02 0233-06-020	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
40	KNR 4-02 0233-08-020	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 110 mm	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
41	KNR 2-15 0115-02-020	Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
42	KNR 2-15 0221-0201-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
43	KNR 2-15 0224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
44	KNR 2-15 0005-01-020	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów. Średnica zewnętrzna rury 20 mm (z.nr 2/92)	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
45	KNR 2-15 0005-06-020	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do płuczek ustępowych. Średnica zewnętrzna rury 20 mm (z.nr 2/92)	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

46	KNR 2-15 0205-02-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm 6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
47	KNR 2-15 0208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm 3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
48	KNR 2-15 0208-05-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm 2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
Sanitariat - instalacje elektryczne					
49	KNNR 5 1209- 050-020	Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły 2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
50	KNNR 5 1207- 010-040	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła 20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
51	KNNR 5 1207- 030-040	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - beton 10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
52	KNNR 5 1208- 010-040	Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm 30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
53	KNNR 5 0205- 040-040	Przewody kabelkowe o przekroju żył 3x1,5 mm ² układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu betonowym 10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
54	KNNR 5 0205- 010-040	Przewody kabelkowe o przekroju żył 3x1,5 mm ² układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
55	KNNR 5 0205- 010-040	Przewody kabelkowe o przekroju żył 3x2,5 mm ² układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
56	KNNR 5 0301- 110-020	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły 14	szt	14,00	
				RAZEM	14,00
57	KNR 5-08 0302-02-020	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5mm ² mocowane na gips-cement 4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
58	KNR 5-08 0304-01-020	Montaż odgałęźników bakelitowych o 3 wylotach mocowanych bezśrubowo z podłączeniem przewodów do 2,5mm ² w powłoce polwinit. 4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
59	KNR 5-08 0302-10-020	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych mocowane na gips-cement 10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00

60	KNNR 5 0308-030-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ²	6	szt		6,00	
					RAZEM		6,00
61	KNNR 5 0306-020-020	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych	4	szt		4,00	
					RAZEM		4,00
62	KNR 5-08 0502-10-090	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania	4	kpl		4,00	
					RAZEM		4,00
63	KNNR 5 0502-030-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x40 W	4	kpl		4,00	
					RAZEM		4,00
64	KNNR 5 0406-010-020	Wentylator kanałowy	2	szt		2,00	
					RAZEM		2,00
Świetlica							
65	KNR 4-01 0354-10-050	Wykucie z muru ścianki stalowej z drzwiami	1,50*2,50	m ²		3,75	
					RAZEM		3,75
66	KNR 4-01 0320-03-050	Ponowne obsadzenie ścianki działowej z drzwiami	3,75	m ²		3,75	
					RAZEM		3,75
67	KNR 4-01 0354-10-050	Wykucie z muru okna z pcv	1,70*1,40	m ²		2,38	
					RAZEM		2,38
68	Wacetob 2-02 1018-0401-050	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 m ² , montowane przy pomocy łączników rozporowych	2,38	m ²		2,38	
					RAZEM		2,38
69	Wacetob 2-02 0830-01-050	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na ścianach	(5,27+3,32)*2,50	m ²		21,48	
					RAZEM		21,48
70	KNR 20-2U 1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	21,48	m ²		21,48	
					RAZEM		21,48
71	KNR 4-01 1204-02-050	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	21,48	m ²		21,48	
					RAZEM		21,48
72	KNR 20-2U 2015-01-050	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach tynkowanych	5,27*3,32	m ²		17,50	
					RAZEM		17,50
73	KNR 20-2U 1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	17,50	m ²		17,50	
					RAZEM		17,50
74	KNR 4-01 1204-01-050	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	17,50	m ²		17,50	
					RAZEM		17,50