

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 0,25*0,25*0,20	m3	0,013
			razem	m3
2	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek (1,60*0,25*0,20)	m3	0,080
			razem	m3
3	KNR 4-01 0313/07	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm 1	koniec	1,000
			razem	koniec
4	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek (Krotność= 2) 1,70*2	m	3,400
			razem	m
5	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,60*2,65*0,25	m3	1,060
			razem	m3
6	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 1,60+2,65*2	m	6,900
			razem	m
7	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,70*2,75+2,25*2,85+1,20*3,40+1,60*1,20+3,10*5,00	m2	38,088
			razem	m2
8	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm 3,70*2,75+2,25*2,85+1,20*3,40+1,60*1,20+3,10*5,00	m2	38,088
			razem	m2
9	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 25mm 3,70*2,75+2,25*2,85+1,20*3,40+1,60*1,20+3,10*5,00	m2	38,088
			razem	m2
10	KNR 4-01 0429/02	Rozbiórki zasypek stropów drewnianych 3,70*2,75+2,25*2,85+1,20*3,40+1,60*1,20+3,10*5,00	m2	38,088
			razem	m2
11	KNR 4-01 0429/03	Rozbiórki ślepych pałapów stropów drewnianych 3,70*2,75+2,25*2,85+1,20*3,40+1,60*1,20+3,10*5,00	m2	38,088
			razem	m2
12	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii na sucho 3,70*2,75+2,25*2,85+1,20*3,40+1,60*1,20+3,10*5,00	m2	38,088
			razem	m2
13	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 3,70*2,75+2,25*2,85+1,20*3,40+1,60*1,20+3,10*5,00	m2	38,088
			razem	m2
14	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 3,70*2,75+2,25*2,85+1,20*3,40+1,60*1,20+3,10*5,00	m2	38,088
			razem	m2
15	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych (3,70+2,75+2,25+2,85+1,20+3,40+1,60+2,70+3,10+5,00)*2	m	57,100
			razem	m
16	KNR-W 2-02r97 2003/06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 (1,50+1,60)*2,65	m2	8,215
			razem	m2
17	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piętra (analogia)		