

Znak sprawy: PA.280.8.2021

Gdańsk, 09.08.2021 r.

## WYKONAWCY

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ogrodzenia na działce 3/5 na Polu Bitwy Westerplatte wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie”.**

### Wyjaśnienia treści SWZ Nr 2

Na podstawie art. 284 ust. 6, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

#### **Pytanie 1**

„W jaki sposób mają być połączone przęsła ogrodzeniowe do słupków ogrodzeniowych w ogrodzeniu nieprzeziernym?”

#### **Odpowiedź na pytanie 1**

Przęsła będą połączone do słupków za pomocą kątowników stalowych ocynkowanych 60x60x3mm, o dł. 205cm, malowanych proszkowo (kolor: RAL 6012). Kątowniki mocowane do pionowych profili za pomocą śrub M12, a do przęseł za pomocą śrub M6. Detal rozwiązania został przedstawiony na rysunkach A-14 – A-19.

#### **Pytanie 2**

„W jaki sposób ma być połączona blach do przęseł i siatka hodowlana?”

#### **Odpowiedź na pytanie 2**

Za pomocą śrub M6 mocowanych do rusztu z profili stalowych. Detal rozwiązania został przedstawiony na rysunkach A-14 – A-19.

#### **Pytanie 3**

„Czy elementy ogrodzenia mają być wykonane ze stali cynkowanej a dopiero spawanej i malowanej proszkowo czy całość ma być wykonana ze stali czarnej pospawana i dopiero cynkowana i malowana proszkowo?”

#### **Odpowiedź na pytanie 3**

Wszystkie elementy stalowe należy wykonać w ocynku ze stali S235JR, o klasie antykorozyjności stali C4. W celu osiągnięcia klasy antykorozyjności stali C4 należy zastosować ocynk ogniowy oraz powłokę malarską. Elementy, które mają być ze sobą spawane muszą być zespawane przed ocynkowaniem i malowaniem celem uniknięcia przerwania warstw ocynku i farby.

#### **Pytanie 4**

„Czy odrazu przy budowie ogrodzenia należy wykonać kanalizację teletechniczną i oświetleniową?”

#### **Odpowiedź na pytanie 4**

Zgodnie z zapisami SWZ pkt. III ppkt. 2, zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania robót branży elektrycznej oraz teletechnicznej, co dotyczy również kanalizacji.

**Pytanie 5**

„Czy do bram mają być zamontowane napędy i domofony?”

**Odpowiedź na pytanie 5**

Bramy mają zostać wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

**Pytanie 6**

„Jaka jest długość ogrodzenia nie przeziernego i przeziernego?”

**Odpowiedź na pytanie 6**

Długości poszczególnych ogrodzeń zostały wskazane w dokumentacji projektowej i wynoszą ok. ogrodzenie nieprzeziernie: 225 mb, ogrodzenie ażurowe: 184 mb. Podane przez Zamawiającego ilości są szacunkowe i do Wykonawcy należy dokładne policzenie ilości przed złożeniem Oferty.

**Pytanie 7**

„Druły do ogrodzenia przeziernego jaką mają mieć średnice i czy to ma być drut kolczasty?”

**Odpowiedź na pytanie 7**

Element ogrodzenia ażurowego – drut: zwody naprężane poziome z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach - analogia: montaż drutu poziomego ocynkowanego lub skrętki z trzech drutów o mniejszej średnicy, 10 poziomów w rozstawie 20cm oraz montaż na krzyż w każdym przęśle. Nie może to być drut kolczasty.

**Pytanie 8**

„W jaki sposób projektant zastosował sposób naciągania drutu ( śruba rzymska czy zwykłe naciągi)?”

**Odpowiedź na pytanie 8**

Sposób naciągania drutu ma zapewnić jego stabilne trwałe naciągnięcie, odporne na odkształcenia. Metoda mocowania naciągu ma być estetyczna i jak najmniej widoczna w przęsłach. Samą metodę mocowania naciągu pozostawia się do wyboru przez wykonawcę.

**Pytanie 9**

„Proszę o odpowiedź w decyzji jest brak zgody na budowę ogrodzenia przeziernego na działce 3/5 wzdłuż południowej granicy działki wraz z bramami i furtkami oraz wykonaniu oświetlenia. Proszę o odpowiedź co z uzyskaniem decyzji na nadzór archeologiczny i po której stronie on ma być wykonany.?”

**Odpowiedź na pytanie 9**

Decyzja ZN.5142.171.2021.AH wydana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiąca integralną część dokumentacji projektowej, zezwala na budowę ogrodzenia przeziernego wzdłuż granicy działki 68. Dodatkowo Zamawiający posiada Decyzję od Wojewody Pomorskiego nr 1 zrimw/2021/AZ z dnia 7 czerwca 2021r. zezwalającą na realizację całości zadania inwestycyjnego, która zastępuje pozwolenie na budowę.

Strona wykonująca nadzór archeologiczny nad pracami została opisana we wzorze umowy m.in. w par. 5 pkt. 22. Dodatkowo, Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu Decyzji od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac archeologicznych przy pracach ziemnych podczas prowadzenia robót budowlanych.

**Zamawiający załącza dodatkowo zezwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.**

**Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej**