

Przedmiar robót

Budowa Instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Obiekt Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie oprav elektrycznych
Budowa Koszalin ul. Zwycięstwa 204A
Inwestor Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Koszalin

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50*

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Przychodnia Lekarska ul. Zwycięstwa		
1	KNR K-52 0103/01		Panele fotowoltaiczne	kpl	91,000
2	KNNR-W 5 0406/06		Montaż aparatów elektrycznych - falownik 60kW	szt	1,000
3	KNNR-W 5 0405/01		Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg - skrzynka z zabezpieczeniami po stronie DC	szt	1,000
4	KNNR-W 5 0405/01		Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg - skrzynka z zabezpieczeniami po stronie AC	szt	1,000
5	KNNR-W 5 0405/01		Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg - skrzynka z wyłącznikiem przeciwpożarowym	szt	1,000
6	KNNR-W 5 1101/11		Przykręcenie konstrukcji - kanały kablowe do gotowego podłoża - do 4 mocowań	szt	55,000
7	KNNR-W 5 0716/03		Układanie kabli o masie do 1,5kg/m YKY 5x25mm ²	m	14,000
8	KNNR-W 5 0716/03		Układanie kabli o masie do 1,5kg/m YKY 5x35mm ²	m	16,000
9	KNNR 5 1204/03		Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 25 mm ²	szt.	10,000
10	KNNR 5 1204/03		Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 35 mm ²	szt.	20,000
11	KNNR-W 5 0716/01		Układanie kabli o masie do 0,5kg/m PVI-F 10AWG	m	164,000
12	KNNR-W 5 0716/01		Układanie kabli o masie do 0,5kg/m HDGs 2x1	m	15,000
13	KNR 5-08 0206/03		Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych LGY 16mm ² - ochronny	m	49,000
14	KNNR 5 1209/08		Przebijanie otworów długości do 2 1/2 cegły (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) w ścianach lub stropach ceglanych	otwór	2,000
15	KNR 5-08 0206/03		Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych LGY 16mm ² - ochronny	m	69,000
16	Kalkulacja indywidualna		wykonanie uziemienia	kpl.	4
17	Kalkulacja indywidualna		Demontaż na dachu obiektu i w pomieszczeniu kotłowni nieczynnej instalacji solarnej	kpl.	1
18	KNR 4-03 1202/02		Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	2,000
19	KNR 4-03 1205/01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	4,000
20	Kalkulacja indywidualna		Pomiary instalacji fotowoltaicznej / string	pomiar	10,000

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr	Opis robót
	Przychodnia Lekarska ul. Zwycięstwa