

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
DW 541 km 96+920 - 99+840						
1	BCD D-01 01.01.01. 11-01		Obsługa geodezyjna w zakresie odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 2,920	km km	 2,920	 2,920
2	BCD D-01 01.02.04. 71-01		Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów 238	m m	 238,000	 238,000
3	BCD D-02 02.01.01. 14-06		Odmulenie rowów - Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 15 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 1104	m ³ m ³	 1 104,000	 1 104,000
4	BCD D-01 01.02.04. 23-01		Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm 170	m ² m ²	 170,000	 170,000
5	BCD D-01 01.02.04. 62-01		Rozebranie barier ochronnych stalowych na słupkach w podłożu gruntowym. 20	m m	 20,000	 20,000
6	BCD D-05 05.03.11. 31-03		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 60 km 19196	m ² m ²	 19 196,000	 19 196,000
7	BCD D-04 04.03.01. 22-04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 19196*3	m ² m ²	 57 588,000	 57 588,000
8	BCD D-04 04.08.01. 11-01		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odległości do 5 km 1247	t t	 1 247,000	 1 247,000
9	BCD D-05 05.03.05. 12-03		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 19396	m ² m ²	 19 396,000	 19 396,000
10	BCD D-05 05.03.05. 21-05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 19396	m ² m ²	 19 396,000	 19 396,000
11	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm pod zjazdami 238	m m	 238,000	 238,000
12	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Wykonanie ścianek czołowych przepustów z prefabrykatów dla przepustów o średnicy 40cm pod zjazdami 60	szt szt	 60,000	 60,000
13	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Pobocza - Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 6628	m ² m ²	 6 628,000	 6 628,000
14	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Zjazdy - Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 1494	m ² m ²	 1 494,000	 1 494,000
15	BCD D-07 07.02.03. 11-01		Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a) 108	szt. szt.	 108,000	 108,000
					RAZEM	108,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	BCD D-07 07.01.01. 11-01		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe, malowane mechanicznie 623	m ² m ²	 623,000	 623,000
					RAZEM	623,000
17	BCD D-06 06.01.01. 66-02		Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x8 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni betonem, na podsypce cementowo - piaskowej. 92	m ² m ²	 92,000	 92,000
					RAZEM	92,000
18	BCD D-08 08.05.01. 12-02		Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 56	m m	 56,000	 56,000
					RAZEM	56,000
19	kalkulacja własna		Uzupełnienie ubytków powierzchni betonowych głowic, gzymsów i elementów rurowych przepustu zaprawami PCC na głębokość do 40mm, z uprzednim oczyszczeniem powierzchni betonowych. 0,8	m ³ m ³	 0,800	 0,800
					RAZEM	0,800
20	kalkulacja własna		Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu 16	m ² m ²	 16,000	 16,000
					RAZEM	16,000
21	BCD D-01 01.02.04. 72-01		Rozebranie części przelotowej przepustów z rur żelbetowych o średnicy 80 cm z uprzednim odkopaniem przepustów 12	m m	 12,000	 12,000
					RAZEM	12,000
22	BCD D-02 02.01.01. 14-05		Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 15 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 12	m ³ m ³	 12,000	 12,000
					RAZEM	12,000
23	BCD D-04 04.05.01. 23-03		Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grunto-cement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 12	m ² m ²	 12,000	 12,000
					RAZEM	12,000
24	BCD D-02 02.03.01. 12-01		Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą 25	m ³ m ³	 25,000	 25,000
					RAZEM	25,000
25	BCD D-03 03.01.01. 12-01		Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednodworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur z tworzyw sztucznych fi 80 cm 12	m m	 12,000	 12,000
					RAZEM	12,000
26	BCD D-03 03.01.06. 11-01		Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów o średnicy 80 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem 6	m ³ m ³	 6,000	 6,000
					RAZEM	6,000
27	BCD D-04 04.04.02. 24-01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 24	m ² m ²	 24,000	 24,000
					RAZEM	24,000