


PROJEKT TECHNICZNY



LEGENDA:

- granicz. istn. działek/granicz. obrębów geodezyjnych
- numer obrębu, nazwa
- proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego ścieżka
- proj. nawierzchnia betonu asfaltowego ścieżka
- proj. nawierzchnia ścieżka betonowa kostka brukowa bezfazowa
- proj. nawierzchnia chodnika/peronu bet. kost. bezfaz. kolor perony dojeżdża
- proj. nawierzchnia zjazdu z bet. kostka bezfazowa_czerwona
- proj. nawierzchnia zjazdu publicznego z betonu asfaltowego
- proj. nawierzchnia zjazdu indywidualnego z betonu asfaltowego
- proj. wymiana/poszerzenie konstrukcji nawierzchni jezdni G3
- proj. wymiana/poszerzenie konstrukcji nawierzchni jezdni G1
- proj. umocnienia kostka granitowa 15/17 cm na betonie C12/15 gr. 15 cm
- proj. umocnienia skarp powierzchni hydroobsl. na humusie gr. 10 cm
- proj. rowy otwarte ziemne, humus 10 cm+hydroobsl.
- proj. krawędź skarp
- proj. umocnienia skarp i dna kamień zabruk
- proj. umocnienia skarp i dna płyta betonowa azurowa 40x60x8cm
- proj. krawędź jezdni z betonu asfaltowego
- proj. krawędź 15x30x100 cm betonowy w świetle
- proj. krawędź 15x30x100 cm betonowy w świetle ze ściekiem
- proj. ściek korytkowy skarpowy
- proj. ściek betonowy krawędziowy trójkątny
- proj. krawędź 15x30x100 cm betonowy wlotowy
- proj. opornik 12x25x100 cm betonowy
- proj. obrzeże
- proj. pobocze
- proj. pobocze (kruszywo grube) 31,5-63 mm gr. 30 cm
- proj. lico prowadnicy bariera drogowa
- proj. wygrodzenie
- proj. palisada w rej. istn. kapliczki
- proj. wpust drogowy z przykanalik rurą pełną SN8 dn 200 mm z wylotem p.
- proj. przepust
- proj. pas bezpieczeństwa płytki betonowe z wypustkami żółte
- proj. cięcie piłą odcięcie istn. nawierzchni
- proj. rura osłonowa dwudzielna grubościenna wodociąg
- proj. rura osłonowa dwudzielna grubościenna telekomunikacja
- proj. przestawienie/regulacja/uzupełnienie znaku geodezyjnego
- proj. regulacja zaworu/kłucza/zasuwki/studni/włazu
- proj. rozbiórka ogrodzeń wraz z bramami i furtkami
- przekazanie materiału do oddania właścicielowi lub do utylizacji na koszt Wykonawcy wg. decyzji
- spadki poprzeczne na jezdni (tolerancja do 0,1%)
- proj. wywózka drzew
- proj. elementy oznakowania poziomego (SOR wg. odrębnego opracowania)
- proj. zjazd indywidualny w terenie zabudowanym
- proj. zjazd indywidualny poza terenem zabudowanym
- proj. zjazd publiczny w terenie zabudowanym
- wszystkie elementy podlegają tyczeniu przez uprawnionego geodetę

LEGENDA:

- granicz. wniosek ZRID (nie stanowi linii podziału)
- linia rozgraniczająca teren inwestycji głównej (po granicach działek) - art.11f. ust.1, pkt.2)
- linia rozgraniczająca teren inwestycji głównej (stanowiąca linię podziału) - art.11f. ust.1, pkt.2)
- linia rozgraniczająca teren przebudowy dróg innych kategorii (po granicach działek) - art.11f. ust.1, pkt.2)
- linia rozgraniczająca teren przebudowy dróg innych kategorii (stanowiąca linię podziału) - art.11f. ust.1, pkt.2)
- linia wyznaczająca teren podlegający ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomości w związku z obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych, zjazdów, dróg innych kategorii - art.11f. ust.1, pkt.6) lit. i)
- linia wyznaczająca teren wód płynących lub teren linii kolejowych - art.20a. ust.1.
- istniejący numer działki
- numer działki po podziale z przeznaczeniem pod inwestycję
- numer działki po podziale z przeznaczeniem dotychczasowym

USTAWA
z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Rozdział 2a
Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Art. 11f. [Treść rozstrzygnięcia, doręczenia]
1. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:
2) określenie linii rozgraniczających teren, w tym określenie granic pasów drogowych innych dróg publicznych w przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 11d, zawiera określenie granic tych pasów;
8) w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące:
a) obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
b) obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
c) obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych,
d) obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów,
e) obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów,
f) określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których mowa w lit. b, c oraz e-h,

Art. 20a. [Zajęcie terenu na czas realizacji inwestycji]
1. W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowej, właściwy zarządca drogi jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji tej inwestycji.

LEGENDA:

- projektowane elementy branż sanitarnie - wodociąg (wg odrębnego opracowania)
- projektowane elementy branż sanitarnie - wodociąg (wg odrębnego opracowania)

STOCZEK
ST.LIPKI

Investor:

Zarząd Powiatu Węgrowskiego
Ul. Przemysłowa 5,
07-100 Węgrów

Jednostka projektowa:

PRW Przemysław Woźniak
Deskurów 40,
07-201 Wyszczków

Stadium:

PT

Kod CPV:

71.32.00.00-7

Nr tomu:

VII - E II

Przebieg:

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY
ETAP II GAJÓWKA WSCHODNIA STARE LIPKI

Projektant:

mgr inż. Przemysław Woźniak
MAZ/0415/
PW/01/13

Projektant:

mgr inż. Piotr Tużimek
MAZ/0018/
PW/01/13

Skala rysunku:

1:500

Nr rys.:

2

Arkusz:

1 z 4