

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO KOMPLEKSU SANATORYJNEGO W MSC. KRANOS-
BRÓD
ADRES INWESTYCJI : UL. SANATORYJNA 1, 22-440 KRASNOSBRÓD, DZIAŁKA NR EW. 1228,
OBRĘB KRASNOBRÓD
INWESTOR : SAMÓDZIELNE PUBLICZNE SANATORIUM REHABILITACYJNE
IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE
ADRES INWESTORA : UL. SANATORYJNA 1, 22-440 KRASNOSBRÓD
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant Katarzyna Giermańska
DATA OPRACOWANIA : 2 maj 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2 maj 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie rozbiórki budynku magazynowego			
1	poz. 2.110.	Całkowite rozebranie budynku - przygotowanie terenu	m ³		
d.1	10	234,06	m ³	234,060	
				RAZEM	234,060
2	poz. 2.110.	Rozebranie pokrycia dachowego - eternit	m ²		
d.1	10	16,6*3,63*<wsp. nachylenia>1,01	m ²	60,861	
				RAZEM	60,861
3	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-02 1101-05	samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m ³		
		234,06	m ³	234,060	
				RAZEM	234,060
4		Utylizacja gruzu - cena jednostkowa wg stawek opłat za umieszczenie odpadów z budowy na składowisku wg Katalogu cen jednostkowych BISTYP poz.3	m ³		
d.1			m ³	234,060	
				RAZEM	234,060
5		Utylizacja gruzu - cena jednostkowa wg stawek opłat za umieszczenie odpadów - eternit z budowy na składowisku wg Katalogu cen jednostkowych BISTYP wraz z opłatą za składowanie poz.2/15<kg/m2>	t		
d.1			t	4,057	
				RAZEM	4,057
6	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 50 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0307-02 307-06	<pow zabudowy wg PT>60,25*0,2	m ³	12,050	
				RAZEM	12,050
7	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV)	m ³		
d.1	0314-02	<pow zabudowy wg PT>60,25*0,2	m ³	12,050	
				RAZEM	12,050