

Gmina Prostki
ul. 1 Maja 44B
19-335 Prostki
REGON: 790671136
NIP: 848-182-62-83

Prostki, 03.04.2023 r.

Znak sprawy: **RI.271.12.2023**

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Dotyczy: **Plac zabaw w Wiśniowie Elckim – rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Prostki**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry, Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania: 1. Prosimy o podanie orientacyjnych wymiarów oraz przykładowych wizualizacji urządzeń i elementów małej architektury.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wymagał w przedmiarze robót ławek żelbetonowych. W powodu bezpieczeństwa użytkowania i trwałości dopuszcza się ławki betonowe z siedziskami drewnianymi bez oparcia o długości minimum 1,8m z zewnętrzną strukturą drobnoziarnistą w kolorystyce odcieni szarości (np. typu SKATE) oraz kosze na śmieci betonowe z wyjmowanym pojemnikiem dobrane kolorystycznie do ławek. Wielkości urządzeń zabawowych zostały zwymiarowane w Projekcie zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 2:

Czy na teren budowy jest zapewniony dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton? jeśli nie, to prosimy o podanie tonażu samochodów które tam mogą się poruszać?

Odpowiedź nr 2:

Na teren budowy jest zapewniony dojazd samochodami ciężarowymi powyżej 20 ton.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wskaże miejsce składowania ziemi z wykopów w obrębie miejscowości Wiśniowo Elckie

Pytanie nr 4:

Czy strefa bezpieczna z piasku ma być wykonana pod wszystkie urządzenia czy tylko pod te, których HIC wynosi powyżej 1 m?

Odpowiedź nr 4:

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu strefa bezpieczna ma być wykonana ze żwiru frakcji 2-8mm pod wszystkimi urządzeniami, grubość warstwy 15cm.

Pytanie nr 5:

Czy nawierzchnie bezpieczne z piasku pod urządzenia mają być ograniczone obrzeżami betonowymi? Jeżeli tak, prosimy podać ilość mb.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie przewiduje wykonania obrzeży betonowych wokół nawierzchni bezpiecznych.

UWAGA

Ponieważ występują rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i projektem zagospodarowania terenu zamawiający **dołącza do postępowania aktualny przedmiar robót.**

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (systemu teleinformatycznego) zmianę treści SWZ. Zamawiający nie wyodrębnia jednak tych zmian do dodatkowego dokumentu, bowiem zostały one wskazane w dokumencie z wyjaśnieniami treści SWZ, zawierającym odpowiedzi na wnioski wykonawców (dokument pn. **Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ; 03.04.2023r.**). Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


WÓJT GMINY
Rajon Wilezcowski