

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)		
1	2	3	4	5	6		
1 Roboty budowlane							
1.1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne							
1	1 d.1.1.1	1	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - rozebranie konstrukcji trybun	m ³	83,200		
2	1 d.1.1.1	2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	120,000		
3	1 d.1.1.1	3	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²	757,000		
4	1 d.1.1.1	4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 1 km	m ³	209,950		
5	1 d.1.1.1	5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15	m ³	209,950		
6	1 d.1.1.1	6	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe	m ³	209,950		
7	1 d.1.1.1	7	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m	74,000		
1.2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych							
1.2.1 Bieżnia							
8	1 d.1.2.1	8	1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowniczymi	m ³	533,750	
9	1 d.1.2.1	9	1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	1 525,000	
10	1 d.1.2.1	10	1	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²	1 525,000	
11	1 d.1.2.1	11	1	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1 525,000	
12	1 d.1.2.1	12	1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m	614,000	
13	1 d.1.2.1	13	1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	36,840	
14	1 d.1.2.1	14	1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	614,000	
15	1 d.1.2.1	15	1	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²	1 525,000	
16	1 d.1.2.1	16	1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1 525,000	
17	1 d.1.2.1	17	1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 525,000	
18	1 d.1.2.1	18	1	Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk na podbudowie elastycznej typu ET	m ²	1 525,000	
19	1 d.1.2.1	19	1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-III	m ²	2 805,000	
20	1 d.1.2.1	20	1	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	2 805,000	
21	1 d.1.2.1	21	1	Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 5 cm	m ²	412,000	
1.2.2 Skocznia do skoku w dal							
22	1 d.1.2.2	22	2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m	19,500	
23	1 d.1.2.2	23	2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	0,644	

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
24 d.1.2. 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z nakładką gumową na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	19,500		
25 d.1.2. 2	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²	11,000		
26 d.1.2. 2	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	11,000		
27 d.1.2. 2	Wypełnienie skoczni - piasek rzeczny płukany	m ³	4,400		
1.2.3 Chodnik					
28 d.1.2. 3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	240,000		
29 d.1.2. 3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	14,400		
30 d.1.2. 3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	240,000		
31 d.1.2. 3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	190,000		
32 d.1.2. 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	190,000		
1.2.4 Schody					
33 d.1.2. 4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładkowymi	m ³	57,000		
34 d.1.2. 4	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładkowymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 15	m ³	57,000		
35 d.1.2. 4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	95,000		
36 d.1.2. 4	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	2,964		
37 d.1.2. 4	Palisada betonowa 12x18x100	m	95,000		
38 d.1.2. 4	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III	m ³	57,000		
39 d.1.2. 4	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	21,200		
40 d.1.2. 4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	21,200		
1.2.5 Wyposażenie					
41 d.1.2. 5	Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste	m	81,500		
42 d.1.2. 5	Dostawa i montaż ławki	szt	6,000		
43 d.1.2. 5	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt	6,000		
44 d.1.2. 5	Dostawa i montaż proggu do skoku w dal	szt	1,000		
Razem dział: Roboty budowlane					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: