

PRZEKRÓJ B-B  
SKALA 1:75

I	tynek cementowo-wapienny 1,5cm błoczek gazobetonowy gr. 24cm tynek cementowo-wapienny 1,5cm
II	tynek cementowo-wapienny 1,5cm ściana żelbetowa 18cm
III	tynek cementowo-wapienny 1,5cm błoczek gazobetonowy gr. 12cm tynek cementowo-wapienny 1,5cm


IV	tynek cienkowarstwowy 0,2cm wełna mineralna 0,036 gr. 20cm błoczek gazobetonowy gr. 24cm tynek cementowo-wapienny 1,5cm
V	gres na kleju 2cm wylewka bet. 7cm folia PE styropian EPS100-036 gr.20cm folia PE płyta betonowa, zbrojona 12cm piasek stabilizowany (Is=0,95) 20cm

VI	gres / wykładzina gr. 2cm płyta betonowa 5cm folia pe styropian EPS100 036 gr.8cm folia pe strop żelbetowy 20cm tynek cementowo-wapienny 1,5cm
VII	gres gr. 2cm płyta żelbetowa 15cm tynek cementowo-wapienny 1,5cm

VIII	dachówka ceramiczna łaty drewniane 4x5cm kontrłaty drewniane 4x5cm membrana wysokoparoprzepuszczalna krokwie 8x20cm wełna mineralna gr. 20cm wełna mineralna gr 10cm folia paroizolacyjna stężenie: belka 8x20cm płyta g-k 1,25cm na stelażu stalowym gr.10cm
------	---

IX	2x papa termozgrzewalna styropian EPS100-036 gr.20cm styropian EPS100-036 gr.5-15cm paroizolacja: papa podkładowa na lepiku płyta żelbetowa 20cm
X	2x masa bitumiczna na zazbrojonym podłożu klejowym styropian EPS100-036 gr.15cm 2x masa bitumiczna błoczek betonowy 24cm 2x masa bitumiczna

XI	kostka betonowa gr.8cm podsyпка cem.-piaskowa 4cm kruszywo łamane Rm=1,5MPa gr. 15cm piasek stabilizowany 10cm
----	---



PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:75

<div><div>solid</div><div>STUDIO</div></div>		BIURO PROJEKTOWE PRZEMYSŁAW DARUL ul. Kilińskiego 8/2a, 76-200 Słupsk NIP: 6681892415, tel. 785-532-073	
OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Główna 20		ETAP: PROJEKT BUDOWLANY	
INWESTOR: GMINA KOBYLNICIA ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica			
TYTUŁ RYSUNKU:		BUDYNEK BIUROWY - PRZEKROJE	
AUTOR: architektura:	mgr inż. arch. Wojciech Podruchny	uprawniony projektant w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr: PO/KK/410/2011	
SRADWDZAJĄCY: architektura:	mgr inż. arch. Paulina Wrześniak	uprawniony projektant w specjalności architektonicznej bez ograniczeń upr. nr: 134/POOKK/V/2019	
DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2020		skala 1:100	NR RYS: A-5