


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIĘTRO						
Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	FUNKCJA POMIESZCZENIA (rodzaj posadzki)	powierzchnia [m²]	liczba stałych użytkowników	rodzaj wentylacji	izolacja
2.01	KOMUNIKACJA	(gres)	25,29	0	-	NIE
2.02	SALA NARAD	(wykładzina dywanowa)	60,69	0	mechaniczna	TAK
2.03	ANEKS KUCHENNY	(gres)	4,74	0	mechaniczna	NIE
2.04	POM. GOSPODARCZE.	pom. powiązane funkcjonalnie z pom. biurowymi, przechowywanie akt, sprzętu biurowego (wykładzina dywanowa)	4,41	0	mechaniczna	TAK
2.05	POM. BIUROWE	1 stanowisko ds. obsługi rady gminy i stanowisko przewodniczący rady gminy (wykładzina dywanowa)	14,82	2	mechaniczna	TAK
2.06	POM. BIUROWE	referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej kierownik referatu 1 stanowisko (wykładzina dywanowa)	11,56	1	mechaniczna	TAK
2.07	POM. BIUROWE	2 stanowiska ds. gospodarki odpadowej i ściekowej, 1 stanowisko ds. zarządzania budynkami i lokalami (wykładzina dywanowa)	17,71	3	mechaniczna	TAK
2.08	POM. GOSPODARCZE.	pom. powiązane funkcjonalnie z pom. biurowymi, przechowywanie akt, sprzętu biurowego (gres)	4,25	0	mechaniczna	NIE
2.09	POM. BIUROWE	1 stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ewidencji dróg gminnych, 1 stanowisko ds. zarządzania drogami i organizacji transportu zbiorowego (wykładzina dywanowa)	15,97	2	mechaniczna	TAK
2.10	POM. SOCJALNE	(gres)	8,39	0	mechaniczna	NIE
2.11	SZYB WINDY	-	3,06	0	grawitacyjna	NIE
2.12	SCHODY	(gres)	13,17	0	-	NIE
2.13	WC	(gres)	3,43	0	mechaniczna	NIE
2.14	WC	(gres)	8,18	0	mechaniczna	NIE
RAZEM I PIĘTRO			195,67	8		



RZUT I PIĘTRA
SKALA 1:100

UWAGA!

- WIEKSZOŚĆ POMIESZCZEŃ WENTYLOWANA MECHANICZNIE, ZA POMOCĄ INSTALACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY SANITARNEJ
- TOALETY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYPOSAŻYĆ W DOSTOSOWANĄ DLA TYCH OSÓB ARMATURĘ ORAZ NIEZBĘDNE PORĘCZE I UCHWYTY
- WYPOSAŻENIE POM. TECHNICZNYCH ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ

I
tynk cementowo-wapienny 1,5cm
błoczek gazobetonowy gr. 24cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm

II
tynk cementowo-wapienny 1,5cm
błoczek gazobetonowy gr. 12cm
dylatacja 2cm
ściana żelbetowa 18cm

III
tynk cementowo-wapienny 1,5cm
błoczek gazobetonowy gr. 12cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm

IV
tynk cienkowarstwowy 0,2cm
wełna mineralna 0,036 gr. 20cm
błoczek gazobetonowy gr. 36cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm

V
tynk cienkowarstwowy 0,2cm
wełna mineralna 0,036 gr. 20cm
błoczek gazobetonowy gr. 36cm
tynk cementowo-wapienny 1,5cm

- SW – SZAFKA NA AKTA, WYSOKA, H=240cm
- SN – SZAFKA NA AKTA, NISKA, H=75cm
- SW – SZAFKA NA AKTA, W SKOSIE, H=75–240cm
- SK – SZAFKI KUCHENNE, BIAŁE, H=95cm
- SKW – SZAFKI KUCHENNE, WISZĄCE NADBLATOWE
- SWP – SZAFKA WYSOKA, PRZESZKLONIA, H=240cm

GRANICA DZIAŁKI