

03.2024
Uzytkownik:
Obiekt: GORAJMOS

SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "E N T E R" Wloclawek
ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 1

Element: 1

1. PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej Goraj nr 492629 Most
długość 0,100 km gmina Babiak

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
1.0	KSNR6 1005/06	MECHANICZNE OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH ULEPSZONYCH Z BITUMU	m2	1.000	1.000 1.000	420.000
UWAGI: D-04.03.01						
-----OBLICZENIA:-----						
		długość 100 m, szer. 4,2 m 100*4.20				420.000
2.0	KSNR6 1005/07	SKROPIENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH EMULSJA ASFALTOWA	m2	1.000	1.000 1.000	420.000
UWAGI: D-04.03.01						
-----OBLICZENIA:-----						
		jw 420				420.000
3.0	KSNR6 0108/023	MECHANICZNE WYROWNYWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI MIESZ. MINERALNO-ASFA t LTOWA zwirowa piaskowa dla ruchu KR1-2 w ilości 50 kg/m2		1.000	1.000 1.000	21.000
UWAGI: D-04.08.01						
-----OBLICZENIA:-----						
		długość 100 m, szer. 4,20 m 100*4.20*0.050				21.000
4.0	KSNR6 0309/022	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH DLA RUCHU KR1-2 WARS.SCIERALNA GRUB. WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 4 CM	m2	1.000	1.000 1.000	400.000
UWAGI: D-05.03.05						
-----OBLICZENIA:-----						
		długość 100 m, szer. 4,0 m 100*4.0				400.000
5.0	KNR201 0235/011	Formowanie i zagęszczanie poboczy.Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96)	m3	1.000	1.000 1.000	12.000
UWAGI: D-04.02.01						
-----OBLICZENIA:-----						
		długość 100 m, szer. 2*1,0 m 100*2*1.0*0.06				12.000