

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
31524120-2 Oświetlenie sufitowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana oświetlenia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoż. wraz z nowym przyłączem prądu - branża budowlana
ADRES INWESTYCJI : ul. Armii Polskiej 15A; 56 - 200 Góra
INWESTOR : Zespół Szkół im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze
ADRES INWESTORA : ul. Armii Polskiej 15A; 56 - 200 Góra
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Puk (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Rozbiórki i zamurowania							
1.1	Budynek A							
1.2	Budynek C							
2	Roboty wykończeniowe							
2.1	BUDYNEK "A"							
2.1.1	PARTER							
2.1.2	I PIĘTRO							
2.1.3	II PIĘTRO							
2.1.4	KLATKI SCHODOWE							
2.2	BUDYNEK "C"							
2.2.1	PIWNICA							
2.2.2	PARTER							
2.2.3	I PIĘTRO							
2.2.4	KLATKA SCHODOWA							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Rozbiórki i zamurowania				
1.1		Budynek A				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami	szt.	3.000		
2 d.1. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż okna w ścianie działowej	m ²	3.139		
3 d.1. 1	KNR 4-01 0427-05 analogia	Rozebranie ścianki drewnianej	m ²	18.745		
4 d.1. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	8.965		
5 d.1. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	1.845		
6 d.1. 1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km -wraz z opłatą za utylizację	m ³	3.547		
7 d.1. 1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0.787		
8 d.1. 1	KNR 4-01 0711-08	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	6.490		
9 d.1. 1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 80x200cm wraz z ościeżnicą i kompletem klamek i zamków	szt	1.000		
Razem dział: Budynek A						
1.2		Budynek C				
10 d.1. 2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami	szt.	1.000		
11 d.1. 2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0.394		
12 d.1. 2	KNR 4-01 0711-08	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	3.280		
Razem dział: Budynek C						
Razem dział: Rozbiórki i zamurowania						
2		Roboty wykończeniowe				
2.1		BUDYNEK "A"				
2.1.1		PARTER				
13 d.2. 1.1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzeseł, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia.	kpl.	15.000		
14 d.2. 1.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	240.420		
15 d.2. 1.1	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m ²	634.680		
16 d.2. 1.1	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m ²	1222.030		
17 d.2. 1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²	634.680		
18 d.2. 1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²	1222.030		
19 d.2. 1.1	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²	634.680		
20 d.2. 1.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	1222.030		
21 d.2. 1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	634.680		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22 d.2. 1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	1222.030		
23 d.2. 1.1	KNR 4-01 1208-01 analogia	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m Krotność = 2	m ²	643.040		
Razem dział: PARTER						
2.1. 2		I PIĘTRO				
24 d.2. 1.2	analiza indywidualna	Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzesel, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia.	kpl.	12.000		
25 d.2. 1.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	260.093		
26 d.2. 1.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m ²	639.350		
27 d.2. 1.2	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m ²	1152.016		
28 d.2. 1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²	639.350		
29 d.2. 1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²	1152.016		
30 d.2. 1.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²	639.350		
31 d.2. 1.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	1152.016		
32 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	639.350		
33 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	1152.016		
34 d.2. 1.2	KNR 4-01 1208-01 analogia	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m Krotność = 2	m ²	596.956		
Razem dział: I PIĘTRO						
2.1. 3		II PIĘTRO				
35 d.2. 1.3	analiza indywidualna	Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzesel, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia.	kpl.	12.000		
36 d.2. 1.3	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	266.093		
37 d.2. 1.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m ²	639.720		
38 d.2. 1.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m ²	1671.902		
39 d.2. 1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²	639.720		
40 d.2. 1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²	1151.038		
41 d.2. 1.3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²	639.720		
42 d.2. 1.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	1151.038		
43 d.2. 1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	1152.016		
44 d.2. 1.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	1151.038		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
45	KNR 4-01 1208-01 d.2. 1.3 analogia	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m Krotność = 2	m ²	590.352		
Razem dział: II PIĘTRO						
2.1. 4		KLATKI SCHODOWE				
46	KNR AT-26 0103-02 d.2. 1.4 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	1.920		
47	KNR 4-01 1204-08 d.2. 1.4 analogia	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m ²	66.340		
48	KNR 4-01 1204-08 d.2. 1.4 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m ²	161.836		
49	NNRNKB 202 1134-01 d.2. 1.4	Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²	66.340		
50	NNRNKB 202 1134-02 d.2. 1.4	Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²	161.836		
51	NNRNKB 202 2015-01 d.2. 1.4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²	66.340		
52	NNRNKB 202 2013-01 d.2. 1.4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	161.836		
53	KNR-W 2-02 1510-03 d.2. 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	66.340		
54	KNR-W 2-02 1510-03 d.2. 1.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	161.836		
55	KNR 4-01 1208-01 d.2. 1.4 analogia	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m Krotność = 2	m ²	74.112		
Razem dział: KLATKI SCHODOWE						
Razem dział: BUDYNEK "A"						
2.2. 1		BUDYNEK "C"				
2.2. 1		PIWNICA				
56	analiza indywidualna d.2. 2.1	Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzeseł, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia.	kpl.	15.000		
57	KNR AT-26 0103-02 d.2. 2.1 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	55.122		
58	KNR 4-01 1204-08 d.2. 2.1 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufity	m ²	267.890		
59	KNR 4-01 1204-08 d.2. 2.1 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany	m ²	871.183		
60	KNR-W 2-02 1510-03 d.2. 2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	267.890		
61	KNR-W 2-02 1510-03 d.2. 2.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	871.183		
Razem dział: PIWNICA						
2.2. 2		PARTER				
62	analiza indywidualna d.2. 2.2	Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzeseł, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia.	kpl.	16.000		
63	KNR AT-26 0103-02 d.2. 2.2 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	164.244		
64	KNR 4-01 1204-08 d.2. 2.2 analogia	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m ²	478.450		
65	KNR 4-01 1204-08 d.2. 2.2 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m ²	957.346		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
66 d.2. 2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m ²	478.450		
67 d.2. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²	957.346		
68 d.2. 2.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²	478.450		
69 d.2. 2.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	957.346		
70 d.2. 2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	478.450		
71 d.2. 2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	957.346		
72 d.2. 2.2	KNR 4-01 1208-01 analogia	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m Krotność = 2	m ²	471.657		
Razem dział: PARTER						
2.2. 3		I PIĘTRO				
73 d.2. 2.3	analiza indywidualna	Zabezpieczenie (wyniesienie ławek, krzesel, mebli, itp.) wyposażenia pomieszczenia.	kpl.	15.000		
74 d.2. 2.3	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	110.755		
75 d.2. 2.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m ²	300.970		
76 d.2. 2.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m ²	684.266		
77 d.2. 2.3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²	300.970		
78 d.2. 2.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	684.266		
79 d.2. 2.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	300.970		
80 d.2. 2.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	684.266		
81 d.2. 2.3	KNR 4-01 1208-01 analogia	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m Krotność = 2	m ²	284.880		
Razem dział: I PIĘTRO						
2.2. 4		KLATKA SCHODOWA				
82 d.2. 2.4	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	3.120		
83 d.2. 2.4	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni sufitów pod gładzie gipsowe.	m ²	8.735		
84 d.2. 2.4	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian pod gładzie gipsowe.	m ²	58.551		
85 d.2. 2.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²	8.735		
86 d.2. 2.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	58.551		
87 d.2. 2.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	8.735		
88 d.2. 2.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	58.551		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
89 d.2. 2.4	KNR 4-01 1208-01 <i>analogia</i>	Malowanie lamperii lakierem na wys. 1,60 m Krotność = 2	m ²	27.264		
Razem dział: KLATKA SCHODOWA						
Razem dział: BUDYNEK "C"						
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: