

STADIUM PROJEKTU:	
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA	
NAZWA OBIEKTU:	
Przebudowa i rozbudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Skrwilno	
ADRES OBIEKTU:	
gm. Skrwilno powiat rypiński	
INWESTOR:	
	Gmina Skrwilno ul. Rypińska 7 87-510 Skrwilno
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
	DM-PROJ Ostrowite 172 87-522 Ostrowite tel.: 535 208 688
OPRACOWANIE:	
PRZEDMIAR ROBÓT	
CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE CPV 45233220 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG CPV 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE	

FUNKCJA	IMIĘ i NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Mariusz Majewski KUP/0116/POOD/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
DATA:	05.2024	Nr egz.:

SPIS DZIAŁÓW

1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0:

- **ROBOTY PRYGOTOWAWCZE**

2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

KOD CPV 45233220

- **PODBUDOWY**
- **NAWIERZCHNIE**
- **ELEMENTY ULIC**

3. INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH

KOD CPV 45233290-8

- **OZNAKOWANIE POZIOME**
- **OZNAKOWANIE PIONOWE**

4. ROBOTY DROGOWE

KOD CPV 45233140-2:

- **INNE ROBOTY**

**PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA**

Przebudowa i rozbudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Skrwilno

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	4	5	6
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.419
2	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4-8 cm mechanicznie z załadunkiem i transportem na składowisko wykonawcy - poszerzenie jezdni	m ²	712
3	D.01.03.02	Rozebranie podbudowy z tłucznia o grubości około 15-25cm wraz z załadunkiem i transportem na składowisko wykonawcy - poszerzenie jezdni	m ²	712
4	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie	m	425
5	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie	m	425
6	D.01.02.04	Rozebranie ław betonowych pod krawężnikami i obrzeżami - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie	m ³	60
7	D.01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie	szt.	4
8	D.01.03.02	Rozebranie słupków do znaków drogowych - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie	m ²	4
9	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie	m ²	150
10	D.01.03.02	Rozebranie nawierzchni z chodnikowych płyt betonowych - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie	m ²	1550
x	x	PODBUDOWY	x	
11	D.04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV - nawierzchnia drogi dla pieszych	m ²	1250
12	D.04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej	m ²	450
13	D.04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV - nawierzchnia jezdni (nowa konstrukcja)	m ²	680
14	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niewiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.15cm - nawierzchnia drogi dla pieszych	m ²	1250
15	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.25cm - zjazdy z kostki betonowej	m ²	450
16	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr.25cm - nawierzchnia jezdni (nowa konstrukcja)	m ²	680
x	x	NAWIERZCHNIE	x	x
17	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	2590
18	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	2590
19	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11 S gr.5cm - nawierzchnia jezdni	m ²	2590
19	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16 W gr. 5cm - nawierzchnia jezdni (nowa konstrukcja)	m ²	680
20	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza AC 16 W w ilości 100kg/m2- wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni jezdni	t	110
21	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość warstwy 4cm wraz z odwiezieniem urobku	m ²	2020

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	4	5	6
22	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej - nawierzchnia drogi dla pieszych	m ²	1250
23	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej (grafitowej) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - zjazdu	m ²	450
24	D.05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z ostrzegawczej kostki polimerobetonowej z wypustkami (kolor żółty) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm - nawierzchnia drogi dla pieszych (w rejonie przejść dla pieszych)	m ²	3
x	x	OZNAKOWANIE POZIOME	x	x
25	D07.01.01	Oznakowanie poziome - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m ²	16
x	x	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x
26	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm	szt.	2
27	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków - znaki średnie, drogowaskazy, tabliczki do znaków	szt.	3
x	x	ELEMENTY ULIC	x	x
28	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	555
29	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - przejścia dla pieszych	m	295
30	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	155
31	D.08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30cm na ławie betonowej z oporem	m	695
x	x	INNE ROBOTY	x	x
32	D.07.07.01	Budowa słupa oświetleniowego hybrydowego z oprawą LED, wysięgnikiem, konstrukcjami, panelami fotowoltaicznymi, turbiną wiatrową, sterownikiem, akumulatorami, fundamentem – kompletnego	szt.	2
33	D.01.03.06	Regulacja pionowa kratek ściekowych wraz z wymianą wpustów żeliwnych z kołnierzem	szt.	14
34	D.01.03.06	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą włazu kanałowego (pokrywa i pierścień)	szt.	14
35	D.01.03.06	Regulacja wysokościowa zaworów wodociagowych	szt.	23
36	D.01.03.06	Regulacja studni teletechnicznych	szt.	10
37	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.419