

PRZEDMIAR

Interwencyjne remonty dróg oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Choczewo w roku 2023 - drogi nie będące środkami trwałymi Nadleśnictwa Choczewo

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | |
|-----|--|-----------|---------|
| | | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | * | * | * |
| 1 | Korytowanie i profilowanie | m2 | 1380,00 |
| 2 | Zagęszczanie | m2 | 1380,00 |
| 3 | Remont nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych (demontaż i ponowne ułożenie z wymianą podsypki piaskowej gr. 10 cm) oraz niwelacja | m2 | 138,00 |
| 4 | Wymiana przepustów beton/PEHD śr. 400 z przyczółkami betonowymi z uwzględnieniem kosztów transportu | m | 13,00 |
| 5 | Wymiana przepustów beton/PEHD śr. 600 z przyczółkami betonowymi z uwzględnieniem kosztów transportu | m | 13,00 |
| 6 | Odnowienie rowów do 40 cm głębokości zamulenia | m | 1380,00 |
| 7 | Usuwanie - przemieszczanie mechaniczne nadmiaru ziemi z korony drogi (ściannie poboczy, wykonanie odstojników) | m3 | 1380,00 |
| 8 | Usuwanie zakrzeczenia, zadrzewienia z poboczy dróg | m2 | 1380,00 |
| 9 | Mechaniczne koszenie traw, zakrzaczeń i chwastów kosiarką bijakową oraz ręczne obkaszanie słupków do znaków i tablic drogowych oraz w miejscach niedostępnych dla kosiarki bijakowej oraz ręczne wycinanie zakrzaczeń. | m2 | 1380,00 |
| 10 | Inne prace niewymienione w pkt. 1-9 (odprowadzenie wody z nawierzchni dróg , udrażnianie przepustów, czyszczenie dróg po wywozie drewna itp..) | h | 138,00 |
| I | * | * | * |
| 1 | Kruszywo naturalne łamane -zakup materiału, transport, wbudowanie z profilowaniem i zagęszczaniem | t | 1380,00 |
| 2 | Pospółka - zakup materiału, transport, wbudowanie z profilowaniem i zagęszczaniem | t | 1380,00 |
| 3 | Tłuczeń Betonowy - zakup materiału, transport, wbudowanie z profilowaniem i zagęszczaniem | t | 1380,00 |
| 4 | Płyty żelbetowe drogowe - używane - zakup materiału, transport, wbudowanie z profilowaniem i zagęszczaniem | szt. | 13,00 |