

## **Przedmiar robót**

### **Modernizacja drogi do os. Grońskie w Niedźwiedziu dz. ew. nr: 2152**

Lokalizacja: **Gmina Niedźwiedź**  
**Obręb Niedźwiedź**  
**Dz. nr 2152**  
**osiedle Grońskie**

Inwestor: **Gmina Niedźwiedź**  
**Niedźwiedź 233**  
**34-735 Niedźwiedź**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Modernizacja drogi do os. Grońskie w Niedźwiedziu dz. ew. nr: 2152</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	SEK 601/101/6	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 6 cm	m2	37,00
1.2	KNNR 1/409/3 (1) analogia	Rozłożenie kory asfaltowej na poboczach wraz z zagęszczeniem mechanicznym walcami, samojezdnymi statycznymi	m3	2,220
1.3	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową drogową kationową (w miejscach wyfrezowanych)	m2	74,00
2	Element	<b>Nawierzchnia</b>		
2.1	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 6 cm	m2	74,00
3	Element	<b>Pobocze</b>		
3.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm (100mb)	m2	50,00