

## **Przedmiar robót**

### **Modernizacja drogi do os. Zawady Dyrki w Podobinie dz. ew. 1378**

Lokalizacja: **Gmina Niedźwiedź**  
**Obręb Podobin**  
**Dz. nr 1378**  
**os. Zawady Dyrki**

Inwestor: **Gmina Niedźwiedź**  
**Niedźwiedź 233**  
**34-735 Niedźwiedź**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Modernizacja drogi do os. Zawady Dyrki w Podobinie dz. ew. 1378</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	SEK 601/101/6	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 6 cm	m2	52,50
1.2	KNNR 1/409/3 (1) analogia	Rozłożenie kory asfaltowej na poboczach wraz z zagęszczeniem mechanicznym walcami, samojezdnymi statycznymi	m3	3,150
1.3	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową drogową kationową (w miejscach wyfrezowanych)	m2	52,50
2	Element	<b>Nawierzchnia</b>		
2.1	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 6 cm	m2	52,50