

Przedmiar robót

Modernizacja drogi do osiedla Gwały w Porębie Wielkiej, dz. ew. nr 1803

Lokalizacja: **Gmina Niedźwiedź**
Obręb Poręba Wielka
Dz. nr 1803
os.Gwały

Inwestor: **Gmina Niedźwiedź**
Niedźwiedź 233
34-735 Niedźwiedź

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja drogi do osiedla Gwały w Porębie Wielkiej, dz. ew. nr 1803		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	SEK 601/101/6	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 6 cm	m2	16,00
1.2	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową drogową kationową (w miejscach wyfrezowanych)	m2	16,00
2	Element	Nawierzchnia		
2.1	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 6 cm	m2	16,00
3	Element	Przepust		
3.1	KNR 201/223/2 analogia	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład, grunt kategorii III	m3	8,820
3.2	KNR 231/605/7	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane dwuścienne Fi 40 cm	m	18,0
3.3	KNNR 1/214/7 (1)	Obsypanie ziemią z odkładu przepustu, kategoria gruntu III-IV wraz z zagęszczeniem i rozplantowaniem nadmiaru ziemi	m3	8,820
3.4	KNNR 1/409/3 (1) analogia	Obsypanie korą asfaltową wraz z zagęszczeniem	m3	0,960
4	Element	Pobocze		
4.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm (50mb), bez odwożenia	m2	25,00