

Przedmiar robót

Modernizacja drogi do osiedla Maciejki w Niedźwiedziu dz.ew. 1440

Lokalizacja: **Gmina Niedźwiedź**
Obręb Niedźwiedź
Dz. nr 1440
osiedle Maciejki

Inwestor: **Gmina Niedźwiedź**
Niedźwiedź 233
34-735 Niedźwiedź

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja drogi do osiedla Maciejki w Niedźwiedziu dz.ew. 1440		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	SEK 601/101/6	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 6`cm	m2	31,80
1.2	KNNR 1/409/3 (1) analogia	Rozłożenie kory asfaltowej na poboczach wraz z zagęszczenie mechanicznym walcami, samojezdnymi statycznymi	m3	1,908
1.3	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową drogową kationową (w miejscach wyfrezowanych)	m2	63,60
2	Element	Nawierzchnia		
2.1	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 6`cm	m2	63,60
3	Element	Odwodnienie liniowe		
3.1	SEK 601/101/10	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, bez odwożenia kory, frezowanie do głębokości 12`cm	m2	2,00
3.2	KNNR 1/409/3 (1) analogia	Rozłożenie kory asfaltowej na poboczach wraz z zagęszczenie mechanicznym walcami, samojezdnymi statycznymi	m3	0,240
3.3	KNR 201/223/2 analogia	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25`m3 na odkład, grunt kategorii III	m3	1,000
3.4	KNR 926/105/4	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm, klasa obciążenia D400	m	4,0