

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45215140-0 Obiekty szpitalne

Budowa: **Rozbudowa części pomieszczeń celem utworzenia łazienek na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym i Chirurgicznym w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu**

Rodzaj robót: **Budowlane**

Lokalizacja: **ul.Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomyśl**

Inwestor: SP ZOZ w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

Biuro Projektów: Architektoniczna Pracownia Projektowa
Tomasz Drożdżyński
ul.Konińska 18, 61-041 Poznań

Przedmiar sporządził: Robert Wawrzyniak

Data opracowania przedmiaru: 03-03-2023

UWAGA.

WPISANE W PRZEDMIARACH:

- DANE KATALOGOWE, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ ORAZ INFORMACYJNĄ DLA WYKONAWCY I SĄ KODEM POZYCJI (OZNACZENIEM ZA POMOCĄ CIĄGU LITER I CYFR) A NIE WSKAZANIEM OBOWIĄZUJĄCEJ PODSTAWY NORMATYWNEJ,
- ILOŚCI ROBÓT, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ PRZY OKREŚLENIU CENY OFERTY.

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45215140-0 Obiekty szpitalne

Budowa: Rozbudowa części pomieszczeń celem utworzenia łazienek na Oddziale
Ginekologiczno - Położniczym i Chirurgicznym w Szpitalu Powiatowym w
Nowym Tomyślu
Rodzaj robót: Budowlane
Lokalizacja: ul.Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomyśl
Zamawiający: SP ZOZ w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

PRZEDMIAR

Strona 1

03-03-2023

DZIAŁ

N A Z W A D Z I A Ł U

SYKAL

- 1 Rozbiórki
 - 2 Roboty budowlane stanu surowego
 - 3 Ścianki działowe
 - 4 Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów
 - 5 Podłoga i posadzki
 - 6 Stolarka drzwiowa
 - 7 Wyposażenie stałe
-

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
2	10	KNR 401-03-13-05-00		Obsadzenie belek stalowych z kształtowników stalowych - nadproża	metr		9,10
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 C200		1,30*(2+1+2+2)			9,10
2	11	.Analiza indywidualna		Przygotowanie i dostawa belek stalowych z kształtowników zabezpieczonych antykorozyjnie	kg		253,25
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 C200		9,10*25,30*1,1			253,25
2	12	KNR 202-01-23-05-30		Okładanie (szpałdowanie) belek cegłą pełną kl.100 grub 1/4 c na zaprawie cementowej - obmurowanie nadproży	m ²		3,64
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 Jak belki		9,10*0,20*2			3,64
3 Ścianki działowe							
3	13	WKNR W202-20-03-05-00		Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI gr.12,5 mm na rusztach 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo wraz z wypełnieniem z wełny mineralnej gr.5 cm	m ²		21,24
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 0.01, 0.02		2,52*2,86			7,21
		2 0.03, 0.04		2,52*3,20-1,0*2,0			6,06
		3 1.01, 1.02		3,10*2,57			7,97
3	14	WKNR W202-20-04-04-00		Obudowa instalacji (zabudowa stelaży wc) z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI gr.12,5 mm na rusztach metalowych 50 mm, dwuwarstwowo	m ²		15,32
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 0.01		2,52*(0,90+0,15)			2,65
		2 0.02		2,52*(0,90+0,15)			2,65
		3 0.04		2,52*(0,90+0,12)			2,57
		4 1.01		3,10*(1,0+0,15)			3,57
		5 1.02		3,10*(0,95+0,30)			3,88
4 Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów							
4	15	KNR 401-07-08-03-00		Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm - wyrównanie ścian po wykuciu otworów drzwiowych	metr		4,92
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		0,27*2,0*2			1,08
		2		0,16*2,0*2			0,64
		3		0,40*2,0*(2+2)			3,20
4	16	W202-20-04-10-00 analogia		Obudowa belek stalowych z płyt ogniochronnych gipsowo-włóknowych - wg projektu	m ²		4,15
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 nadproża stalowe		(0,25+0,27+0,25)*1,30			1,00
		2 piwnica		(0,25+0,16+0,25)*1,30			0,86
		3		(0,25+0,38+0,25)*1,30*2			2,29
4	17	.Analiza indywidualna		Isolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych	m ²		89,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 Jak powierzchnie z płytek		89,0			89,00
4	18	KNR N002-08-03-02-03		Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej. Płytki o wym.40x20 cm, połysk - wg projektu	m ²		89,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 0.01		2,0*(2,86+2,80)*2-(1,0*2,0*2+2,26*1,20)+0,15*2,0*2+0,22*1,20*2			17,06
		2 0.02		2,0*(2,86+2,13)*2-1,0*2,0+0,33*2,0*2			19,28
		3 0.04		2,0*(1,22+3,20)*2-1,0*2,0			15,68
		4 1.01		2,0*(3,03+2,57)*2-(1,0*2,0*2+0,90*1,79)+0,42*2,0*2+0,38*2,0*2+0,21*0,90*2			20,37
		5 1.02		2,0*(2,18+2,57)*2-1,0*2,0+0,10*2,0*2			17,40
		6 Minus lustra		-0,80*1,0			-0,80
		7		0,01			0,01
4	19	.Analiza indywidualna		Lustra w łazienkach klejone do ścian	m ²		0,80
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		0,80*1,0			0,80
4	20	KNR 202-11-34-02-00		Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi pod wykładziny pcv na ścianach	m ²		10,20

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Jak okładzina		10,20		10,20
4	21	N002-12-06-02-00 analogia		Okładzina ścian z winylowej wykładziny ściennej przeznaczonej do pomieszczeń narażonych na działanie wody wraz z wykończeniem systemowym wszelkich naroży	m ²	10,20
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 0.03		2,0*(1,60+0,80+2,70)		10,20
4	22	KNR 202-08-15-04-00		Gładzie gipsowe na ścianach i ościeżach - uzupełnienia	m ²	25,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Przyjęto		25,0		25,00
4	23	KNR 401-12-04-08-00		Przygotowanie powierzchni do malowania z naprawą i poszpachlowaniem pęknięć, otworów, nierówności, miejsc otynkowanych	m ²	83,50
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		12,80+70,70		83,50
4	24	KNR 202-11-34-02-00		Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie	m ²	83,50
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Jak malowania		12,80+70,70		83,50
4	25	202-15-05-03-00 analogia		Malowanie podłoży farbami emulsyjną akrylową - sufity	m ²	12,80
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 0.03 sala		12,80		12,80
4	26	202-15-05-03-00 analogia		Malowanie podłoży farbami lateksowymi - ściany	m ²	70,70
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 0.01		(2,50-2,0)*(2,86+2,80)*2		5,66
		2 0.02		(2,50-2,0)*(2,86+2,13)*2		4,99
		3 0.03 minus okładzina pcv		3,53*(3,99+3,20)*2-1,0*2,0-10,20		38,56
		4 0.04		(2,50-2,0)*(1,22+3,20)*2		4,42
		5 1.01		(3,10-2,0)*(3,03+2,57)*2		12,32
		6 1.02		(2,50-2,0)*(2,18+2,57)*2		4,75
4	27	KNR 202-27-02-01-00		Sufit podwieszony modułowy higieniczny dźwiękochłonny, odporny na czyszczenie z wypełnieniem płytami 60x60x1,5 cm	m ²	28,30
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		5,8+5,9+3,8+7,5+5,3		28,30
5 Podłoża i posadzki						
5	28	KNR 202-06-09-03-00 7.0		Izolacja z płyt styropianowych dźwiękoizolacyjnych EPS T 24dB gr.44/40 na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	31,13
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pom.0.01, 0.02, 0.04		(5,8+5,9+3,8)*1,1		17,05
		2 Pom.1.01, 1.02		(7,5+5,3)*1,1		14,08
5	29	KNR 202-06-09-03-00 7.0		Izolacja z płyt styropianowych EPS 100-038 gr.2 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	31,13
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		31,13		31,13
5	30	KNR 202-06-16-01-00		Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE gr.0,2 mm	m ²	31,13
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		31,13		31,13
5	31	KNR 202-11-02-01-00		Warstwa wyrównawcza z betonu grub 2 cm wraz z wykonaniem dylatacji	m ²	31,13
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		31,13		31,13
5	32	KNR 202-11-02-03-00		Warstwa wyrównawcza z betonu - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 4 cm do 6 cm. Krotność=4	m ²	31,13
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		31,13		31,13
5	33	KNR 202-11-06-07-00		Zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową ø 3,0 mm o oczkach 10x10 cm	m ²	31,13
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		31,13		31,13
5	34	KNR 202-11-34-01-00		Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod posadzki z płytek	m ²	31,13

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		31,13		31,13
5	35	.Analiza indywidualna		Izolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych - łazienki	m ²	28,82
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Jak powierzchnie z płytek		24,50+2,88+1,44		28,82
5	36	KNR 202-28-05-05-00		Posadzki z płytek granitogres o wym.60x60 cm na zaprawie klejowej wraz z wykonaniem zagłębienia w natrysku	m ²	24,50
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pom.0.01		5,8		5,80
		2 Pom.0.02		5,9		5,90
		3 Pom.1.01		7,5		7,50
		4 Pom.1.02		5,3		5,30
5	37	KNR 202-28-05-05-00		Posadzki z płytek granitogres o wym.60x120 cm na zaprawie klejowej wraz z wykonaniem zagłębienia w natrysku	m ²	2,88
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pom.0.04		4*0,60*1,20		2,88
5	38	KNR 202-28-05-05-00		Posadzki z płytek granitogres o wym.120x120 cm na zaprawie klejowej	m ²	1,44
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pom.0.04		1,20*1,20		1,44
5	39	.Analiza indywidualna		Uzupełnienie posadzki i cokolika z wykładziny podłogowej pcv	m ²	2,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pom.0.03		2,0		2,00
5	40	.Analiza indywidualna		Osadzenie listew progowych systemowych w posadzce	metr	7,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 W drzwiach		1,0*7		7,00
6 Stolarka drzwiowa						
6	41	WKNR W202-10-40-01-00	10.0	Drzwi wewnętrzne stalowe jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kratką nawiewną u dołu skrzydła, kompletne - wg opisu w projekcie	m ²	11,60
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 D1		0,80*2,0*5		8,00
		2 D2		0,90*2,0*2		3,60
7 Wyposażenie stałe						
7	42	Dostawa i montaż		Wyposażenie łazienki w uchwyty dla niepełnosprawnych, elementy metalowe z powłoką winylową antybakteryjną - poręcz ścienna łukowa dł.70 cm przy wc	szt	4,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		4		4,00
7	43	Dostawa i montaż		Wyposażenie łazienki w uchwyty dla niepełnosprawnych, elementy metalowe z powłoką winylową antybakteryjną - uchwyt stały naścienny dł.60 cm przy wc	szt	5,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		5		5,00
7	44	Dostawa i montaż		Wyposażenie łazienki w uchwyty dla niepełnosprawnych, elementy metalowe z powłoką winylową antybakteryjną - uchwyt naścienny kątowy w natrysku	szt	5,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		5		5,00
7	45	Dostawa i montaż		Lustro naścienne uchylne z uchwytem, wymiary 60x60 cm	szt	4,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		4		4,00
7	46	Dostawa i montaż		Wyposażenie łazienki w uchwyty dla niepełnosprawnych, elementy metalowe z powłoką winylową antybakteryjną - krzeselko składane ścienne w natrysku	szt	4,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		4		4,00
7	47	Dostawa i montaż		Zasłonka prysznicowa z drążkami mocującymi	szt	5,00

		SYMBOL	NUMER	NAZWA	JEDN	
DZ	POZ	POZYCJI	ST	POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		5		5,00
7	48	Dostawa i montaż		Dozownik mydła, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz	kmpl	5,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		5		5,00

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45215140-0 Obiekty szpitalne

Budowa: Rozbudowa części pomieszczeń celem utworzenia łazienek na Oddziale
Ginekologiczno - Położniczym i Chirurgicznym w Szpitalu Powiatowym w
Nowym Tomyślu

Rodzaj robót: Budowlane

Lokalizacja: ul.Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomyśl

Zamawiający: SP ZOZ w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

KOSZTORYS

Strona 1

03-03-2023

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Rozbiórki						
1	1	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m ² wraz z demontażem skrzydeł	szt	2,00
1	2	KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	11,57
1	3	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	182,70
1	4	KNR 401-08-18-05-00 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	31,13
1	5	404-03-01-04-00 analogia Rozebranie warstw podposadzkowych (podłóży) do stropów	m ³	3,74
1	6	KNR 401-03-36-07-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości do 1x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - dla osadzenia nadproży	metr	9,10
1	7	KNR 401-03-29-03-00 Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2,46
1	8	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek gruzu i materiałów z rozbiórki na środki transportowe	m ³	10,78
1	9	404-11-03-04-00 + 404-11-03-05x9 Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z opłatą za składowanie	m ³	10,78
2 Roboty budowlane stanu surowego						
2	10	KNR 401-03-13-05-00 Obsadzenie belek stalowych z kształtowników stalowych - nadproża	metr	9,10
2	11	.Analiza indywidualna Przygotowanie i dostawa belek stalowych z kształtowników zabezpieczonych antykorozyjnie	kg	253,25

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	12	KNR 202-01-23-05-30 Okładanie (szpałdowanie) belek cegłą pełną kl.100 grub 1/4 c na zaprawie cementowej - obmurowanie nadproży	m ²	3,64
3 Ścianki działowe						
3	13	WKNR W202-20-03-05-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI gr.12,5 mm na rusztach 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo wraz z wypełnieniem z wełny mineralnej gr.5 cm	m ²	21,24
3	14	WKNR W202-20-04-04-00 Obudowa instalacji (zabudowa stelaży wc) z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI gr.12,5 mm na rusztach metalowych 50 mm, dwuwarstwowo	m ²	15,32
4 Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów						
4	15	KNR 401-07-08-03-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm - wyrównanie ścian po wykuciu otworów drzwiowych	metr	4,92
4	16	W202-20-04-10-00 analogia Obudowa belek stalowych z płyt ogniochronnych gipsowo-włóknowych - wg projektu	m ²	4,15
4	17	.Analiza indywidualna Izolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych	m ²	89,00
4	18	KNR N002-08-03-02-03 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej. Płytki o wym.40x20 cm, połysk - wg projektu	m ²	89,00
4	19	.Analiza indywidualna Lustra w łazienkach klejone do ścian	m ²	0,80
4	20	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod wykładziny pcv na ścianach	m ²	10,20
4	21	N002-12-06-02-00 analogia Okładzina ścian z winylowej wykładziny ściennej przeznaczonej do pomieszczeń narażonych na działanie wody wraz z wykończeniem systemowym wszelkich naroży	m ²	10,20
4	22	KNR 202-08-15-04-00 Gładzie gipsowe na ścianach i ościeżach - uzupełnienia	m ²	25,00
4	23	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania z naprawą i poszpachlowaniem pęknięć, otworów, nierówności, miejsc otynkowanych	m ²	83,50
4	24	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod malowanie	m ²	83,50
4	25	202-15-05-03-00 analogia Malowanie podłoży farbami emulsyjną akrylową - sufity	m ²	12,80
4	26	202-15-05-03-00 analogia Malowanie podłoży farbami lateksowymi - ściany	m ²	70,70

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	27	KNR 202-27-02-01-00 Sufit podwieszony modułowy higieniczny dźwiękochłonny, odporny na czyszczenie z wypełnieniem płytami 60x60x1,5 cm	m ²	28,30
5 Podłóża i posadzki						
5	28	KNR 202-06-09-03-00 7.0 Izolacja z płyt styropianowych dźwiękoizolacyjnych EPS T 24dB gr.44/40 na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	31,13
5	29	KNR 202-06-09-03-00 7.0 Izolacja z płyt styropianowych EPS 100-038 gr.2 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	31,13
5	30	KNR 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE gr.0,2 mm	m ²	31,13
5	31	KNR 202-11-02-01-00 Warstwa wyrównawcza z betonu grub 2 cm wraz z wykonaniem dylatacji	m ²	31,13
5	32	KNR 202-11-02-03-00 Warstwa wyrównawcza z betonu - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 4 cm do 6 cm. Krotność=4	m ²	31,13
5	33	KNR 202-11-06-07-00 Zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową ø 3,0 mm o oczkach 10x10 cm	m ²	31,13
5	34	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi pod posadzki z płytek	m ²	31,13
5	35	.Analiza indywidualna Izolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych - łazienki	m ²	28,82
5	36	KNR 202-28-05-05-00 Posadzki z płytek granitogres o wym.60x60 cm na zaprawie klejowej wraz z wykonaniem zagłębienia w natrysku	m ²	24,50
5	37	KNR 202-28-05-05-00 Posadzki z płytek granitogres o wym.60x120 cm na zaprawie klejowej wraz z wykonaniem zagłębienia w natrysku	m ²	2,88
5	38	KNR 202-28-05-05-00 Posadzki z płytek granitogres o wym.120x120 cm na zaprawie klejowej	m ²	1,44
5	39	.Analiza indywidualna Uzupełnienie posadzki i cokolika z wykładziny podłogowej pcv	m ²	2,00
5	40	.Analiza indywidualna Osadzenie listew progowych systemowych w posadzce	metr	7,00
6 Stolarka drzwiowa						
6	41	WKNR W202-10-40-01-00 10.0 Drzwi wewnętrzne stalowe jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kratką nawiewną u dołu skrzydła, kompletne - wg opisu w projekcie	m ²	11,60

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
7		Wypożyczenie stałe				
7	42	Dostawa i montaż Wypożyczenie łazienki w uchwyty dla niepełnosprawnych, elementy metalowe z powłoką winylową antybakteryjną - poręcz ścienna łukowa dł.70 cm przy wc	szt	4,00
7	43	Dostawa i montaż Wypożyczenie łazienki w uchwyty dla niepełnosprawnych, elementy metalowe z powłoką winylową antybakteryjną - uchwyt stały naścienny dł.60 cm przy wc	szt	5,00
7	44	Dostawa i montaż Wypożyczenie łazienki w uchwyty dla niepełnosprawnych, elementy metalowe z powłoką winylową antybakteryjną - uchwyt naścienny kątowy w natrysku	szt	5,00
7	45	Dostawa i montaż Lustro naścienne uchylne z uchwytem, wymiary 60x60 cm	szt	4,00
7	46	Dostawa i montaż Wypożyczenie łazienki w uchwyty dla niepełnosprawnych, elementy metalowe z powłoką winylową antybakteryjną - krzesło składane ściennie w natrysku	szt	4,00
7	47	Dostawa i montaż Zasłona prysznicowa z drążkami mocującymi	szt	5,00
7	48	Dostawa i montaż Dozownik mydła, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz	kmpl	5,00
OGÓŁEM KOSZTORYS					