

## ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I ROBÓT

Budowa drogi ul. Nefrytowa na dz. ew. 600/9 w m. Kłodawa

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1-1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,12		
				<b>Razem</b>		
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>						
2-1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, pobocza w gruncie kat. I-IV	m2	867,00		
2-2	D-04.01.01	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 10 km	m3	237,20		
				<b>Razem</b>		
<b>3 POBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC</b>						
3-1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	814,00		
3-2	D-04.02.02	Podbudowa pomocnicza – mieszanka niezwiązana z gruntów niewysadzonych o wskaźniku CBR>25% - gr. 15 cm.	m2	625,00		
3-3	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	625,00		
3-4	D-10.03.01a	Płyta betonowa ażurowa grubości 8 cm, układana na podsypce gryszy łamanego 2/5 mm grubości 3-5 cm.	m2	625,00		
3-5	D-08.01.01	Krawężniki, oporniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	268,00		
				<b>Razem</b>		
<b>4 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
4-1	D-06.01.01	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	189,00		
4-2	D-04.02.01	Pobocza z kruszywa filtracyjnego owiniętego w geowłókninie	m3	24,70		
4-3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, hydrantów	szt.	2,00		
4-4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7,00		
				<b>Razem</b>		
<b>Razem wszystkich robót</b>						
<b>Razem netto</b>						
Podatek VAT 23 %						
<b>Razem brutto</b>						