
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45112330-7	Rekultywacja terenu

NAZWA ZADANIA: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO - STODOŁY
LEŚNICZÓWKI ŚLIWNICA, LEŚNICTWO ŚLIWNICA

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: ŚLIWNICA, DZ. 181302_5.0014.1278

NAZWA
ZAMAWIAJĄCEGO: SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
- LASY PAŃSTWOWE – NADLEŚNICTWO KAŃCZUGA
ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WĘGIERSKA 32, 37-220 KAŃCZUGA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:

WOJCIECH WŁODARCZYK

DATA OPRACOWANIA: 2022-12-16

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1 d.1	kalk. własna	Przekopy kontrolne/użycie lokalizatorów w celu ustalenia przebiegu sieci i lokalizacji przyłączy w pobliżu rozbieranego budynku (długość 50.36 m, głębokość 1.00 m)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	45111100-9	Roboty w zakresie burzenia			
2 d.2	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$0,5 * 8,96 * 3,84 * 2 + 0,5 * (18,03 + 12,03) * 5,07 * 2$	m2	186,81	
				RAZEM	186,81
3 d.2	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
		$0,5 * 8,96 * 3,84 * 2 + 0,5 * (18,03 + 12,03) * 5,07 * 2$	m2	186,81	
				RAZEM	186,81
4 d.2	KNR 4-04 0403-06	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych wieszarowych	m2		
		$0,5 * 8,96 * 3,84 * 2 + 0,5 * (18,03 + 12,03) * 5,07 * 2$	m2	186,81	
				RAZEM	186,81
5 d.2	KNR 4-04 0404-01	Rozebranie ścian zewnętrznych drewnianych	m2		
		$4,02 * 50,36 + 0,5 * 8,06 * 2,21 * 2$	m2	220,26	
				RAZEM	220,26
6 d.2	KNR 4-04 0203-02	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3		
		$0,30 * 0,70 * 50,36$	m3	10,58	
				RAZEM	10,58
7 d.2	kalk. własna	Wywiezienie odpadów z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na wysypisko (założona odległość 10 km)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8 d.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na wywypisko (założona odległość 10 km)	t		
		$(\text{poz.2} * 3,85) / 1000$	t	0,72	
				RAZEM	0,72
3	45112330-7	Rekultywacja terenu			
9 d.3	KNR-W 2-01 0227-01 z.sz. 2.4.2. 9906-01 s.sz. 2.5.2. 9907-03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - grunty sypkie - wskaźnik zagęszczenia gruntu $J_s=0.98$ - zasypanie wykopów po rozebranych elementach konstrukcyjnych	m3		
		poz.6	m3	10,58	
				RAZEM	10,58
10 d.3	KNR 2-21 0218-03 analogia	Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim	m3		
		$(137,98 + 50,36 * 1,50) * 0,10$	m3	21,35	
				RAZEM	21,35

Spis działów przedmiaru

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę	1	1
2	45111100-9	Roboty w zakresie burzenia	2	8
3	45112330-7	Rekultywacja terenu	9	10