

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45112330-7	Rekultywacja terenu

NAZWA ZADANIA: ROZBIÓRKA DOMKU LETNISKOWEGO, LEŚNICTWO  
BOROWIEC

ADRES OBIEKTU  
BUDOWLANEGO: WOLA WĘGIERSKA, DZ. 180410\_2.0011.1277/1

NAZWA  
ZAMAWIAJĄCEGO: SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE  
- LASY PAŃSTWOWE – NADLEŚNICTWO KAŃCZUGA  
ADRES  
ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WĘGIERSKA 32, 37-220 KAŃCZUGA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR: WOJCIECH WŁODARCZYK

DATA OPRACOWANIA: 2022-12-16

---

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
1 d.1	kalk. własna	Przekopy kontrolne/użycie lokalizatorów w celu ustalenia przebiegu sieci i lokalizacji przyłączy w pobliżu rozbieranego budynku (długość 32.00 m, głębokość 1.00 m)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	kalk. własna	Ręczne usunięcie z budynku: śmieci, elementów wyposażenia, elementów instalacji wraz z wywozem i utylizacją odpadów	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>2</b>	<b>45111100-9</b>	<b>Roboty w zakresie burzenia</b>			
3 d.2	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Demontaż ościeżnic okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		12,00	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
4 d.2	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		2 * 7,05 * 9,20	m2	129,72	
				RAZEM	129,72
5 d.2	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
		14,10 * 9,20	m2	129,72	
				RAZEM	129,72
6 d.2	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m2		
		14,10 * 9,20	m2	129,72	
				RAZEM	129,72
7 d.2	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m2		
		14,10 * 9,20	m2	129,72	
				RAZEM	129,72
8 d.2	KNR 4-04 0404-04	Rozebranie ścian wewnętrznych drewnianych	m2		
		$0,5 * 3,35 * 2,98 - 0,80 * 2,00 * 1 + 0,5 * (6,20 + 3,57) * 2,56 + 2,53 * 2,56 * 3 - 0,80 * 2,00 * 3$	m2	30,53	
				RAZEM	30,53
9 d.2	KNR 4-04 0404-01	Rozebranie ścian zewnętrznych drewnianych	m2		
		$0,5 * 3,35 * 2,98 * 2 - (0,80 * 2,00 * 1 + 0,5 * 0,47 * 0,89 * 2 + 0,5 * (2,05 + 1,26) * 0,85) + 0,5 * (6,20 + 3,57) * 2,56 * 2 - (0,80 * 2,00 * 2 + 0,5 * (1,40 + 0,67) * 1,34 * 4)$	m2	22,82	
				RAZEM	22,82
10 d.2	KNR 4-04 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		6,20 * 6,89 + 3,35 * 6,89	m2	65,80	
				RAZEM	65,80
12 d.2	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2		
		$6,20 * 6,89 + 3,35 * 6,89 + 6,20 * 0,61 + 6,20 * 0,91 + 3,35 * 1,46$	m2	80,11	
				RAZEM	80,11
13 d.2	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		6,20 * 25 + 3,20 * 20	m	219,00	

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	219,00
14 d.2	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 100 cm	m3		
		0,25 * 1,00 * 9,20 * 3	m3	6,90	
				RAZEM	6,90
15 d.2	kalk. własna	Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na wysypisko (założona odległość 10 km)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na wywypisko (założona odległość 10 km)	t		
		(poz.4 * 3,85) / 1000	t	0,50	
				RAZEM	0,50
<b>3</b>	<b>45112330-7</b>	<b>Rekultywacja terenu</b>			
17 d.3	KNR-W 2-01 0227-01 z.sz. 2.4.2. 9906-01 s.sz. 2.5.2. 9907-03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - grunty sypkie - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98 - zasypanie wykopów po rozebranych elementach konstrukcyjnych	m3		
		poz.14	m3	6,90	
				RAZEM	6,90
18 d.3	KNR 2-21 0218-03 analogia	Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim	m3		
		(61,92 + 31,86 * 1,50) * 0,10	m3	10,97	
				RAZEM	10,97

Spis działów przedmiaru

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę	1	2
2	45111100-9	Roboty w zakresie burzenia	3	16
3	45112330-7	Rekultywacja terenu	17	18