

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ²	szt	3,000
2	KNR 4-01 0427/06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych	m ²	10,810
3	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	15,085
4	KNR 4-01 0331/06	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	15,500
5	KNR 4-01 0305/03	Uzupełnienie ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 cegły oraz zamurowanie otworów ceglami klinkierowymi na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,176
6	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek (Krotność= 2)	m ³	0,100
7	KNR 4-01 0313/07	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm (Krotność= 2)	koniec	2,000
8	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek (Krotność= 3)	m	3,200
9	KNR 4-01 0306/03	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian (Krotność= 2)	m ²	0,525
10	KNR 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich (Krotność= 2)	m ²	4,703
11	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów (Krotność= 2)	m	5,000
12	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	40,502
13	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust (Krotność= 2)	m ²	40,502
14	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²	40,502
15	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	69,060
16	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m	m ³	10,125
17	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m ³	10,578
18	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³	10,578
19	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m ³	10,578
20	KNR 4-01 0105/01	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II		