

WIK/DT/DG/08/01/2024

Turawa, 10.01.2024

Astreet Adrian Adamowicz
ul. Iwaszkiewicza 2A
46-045 Turawa

Dot.: „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulicy Szkolna) łącznika ulicy 1 Maja i ulicy Opolskiej w miejscowości Kotórz Mały”.

Inwestor: Gmina Turawa, ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.12.2023 r. (data wpływu WiK Turawa 27.12.2023 r.) odnośnie uzgodnienia projektu przebudowy odcinka drogi wewnętrznej (ulica Szkolna) łącznika ulicy 1 Maja i ulicy Opolskiej w miejscowości Kotórz Mały (dz. nr 1936/229, 2016/221, 2005/207, 2017/229, ark. 1, obręb Kotórz Mały) Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że uzgadnia przedstawioną dokumentację projektową z poniższymi wytycznymi (numeracja zgodna z załącznikiem mapowym):

1. Zasuwy sieciowe:

- Zasuwa wody Ø 150 (nr 1) – do wymiany na nową.
- Zasuwa wody Ø 100 (nr 2) – do wymiany na nową.
- Obudowany trzpień zasuw wyprowadzić do skrzynki ulicznej, do projektowanych rzędnych jezdni.

2. Nawiertki:

- Nawiertka Ø 110/32 (nr 4) – należy wymienić na nową.
- Nawiertka Ø 110/32 (nr 5) – należy odnaleźć w terenie podczas etapu korytowania drogi i ewentualnie wymienić po uprzednim sprawdzeniu.
- Obudowany trzpień wszystkich nawiertek w drodze wyprowadzić do skrzynek ulicznych, do projektowanych rzędnych jezdni.

3. Wszystkie urządzenia wod-kan w drodze należy zlokalizować na etapie korytowania. Ilość urządzeń na etapie odbioru będzie porównywana z mapą projektową.

4. Zestawienie materiału:

- Zasuwa wodociągowa Ø 150 – 1 szt.
- Obudowa do zasuwy Ø 150 teleskopowa – 1 szt.
- Zestaw monterski Ø 150 – 2 kpl.
- Zasuwa wodociągowa Ø 100 – 1 szt.
- Obudowa do zasuwy Ø 100 – 1 szt.
- Zestaw monterski Ø 100 – 2 kpl.
- Nawiertka wodociągowa Ø 110/32 – 2 szt.
- Obudowa do nawiertek teleskopowa – 2 szt.
- Skrzynka uliczna żeliwna – 1 szt.
- Złączka PE GZ 5/4"/32 – 1 szt.
- Złączka PE GZ 5/4"/40 – 1 szt.
- Złączki skrętne PE Ø 32 – 2 szt.

5. Należy stosować armaturę do rur PVC/ PEHD z żeliwa sferoidalnego.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Na 14 dni przed przystąpieniem do robót zawiadomić pisemnie Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Turawa (wniosek dostępny na stronie internetowej www.wik.turawa.pl lub w siedzibie Spółki) fax.: 77 44 044 44, e-mail: sekretariat@wik.turawa.pl lub pocztą na adres: Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. ul. Opolska 43, 46-045 Turawa.
2. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia obiektowe przed uszkodzeniem poszczególnych sieci i przyłączy, wraz z ich infrastrukturą.
3. Lokalizację podziemnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą próbnych przekopów.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń wodno-kanalizacyjnych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością.
5. Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w czasie wykonania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.

6. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych nie naniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Spółkę WiK Turawa tel. 77 44 044 44.
7. W przypadku konieczności zakręcenia wody na czas prowadzenia robót, należy o tym fakcie poinformować WIK Turawa min. 7 dni wcześniej.
8. **Przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu należy przeprowadzić w terenie komisyjne przekazanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na czas prowadzonych robót, z określeniem jej stanu technicznego i ewentualnych uwag.**
9. Inwestor zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowej Inwestycji.

Z poważaniem


Prezes Zarządu


Danuta Wajs



Załączniki:

1. Projekt - 1 egz.

Otrzymują:

1.  Astreet Adrian Adamowicz, Iwaszkiewicza 2A, 46-045 Turawa.
2. A/a.



	Astreet Adrian Adamowicz ul. Iwaskiewicza 2A, 46-045 Turawa NIP: 7542772470, e-mail: astreet@o2.pl, tel. +48 607 056 641	
	INWESTOR: GMINA TURAWA UL. OPOLSKA 39c, 46-045 TURAWA	
TEMAT:	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (ULICA SZKOLNA) ŁĄCZNIKA ULICY 1 MAJA I ULICY OPOLSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOTÓRZ MAŁY	
RYSUNEK:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
OPRACOWAŁ: branża drogowa	ADRIAN ADAMOWICZ	PODPIS: 
PROJEKTANT: branża drogowa	inż. ZBIGNIEW PAŁAC nr upr. WZDP 19/2001/270/73 71/87 Op. 270/88 Op.	PODPIS: _____
SKALA: 1:500	DATA: GRUDZIEŃ 2023	RYS. NR 1D

