


PRZĘKRÓJ OGÓLNY POŁĄCZENIA Z NAWIERZCHNIĄ ASFALTOWĄ



kostka betonowa typu Eko (kolor szary) 8×20×20 grubość 8 cm,

podsyпка bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm grubość 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{90/3} 0 - 31,5 mm grubość 10 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{90/3} 0 - 63 mm grubość 20 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.

	Astreet Adrian Adamowicz ul. Iwaszkiewicza 2A, 46-045 Turawa NIP: 7542772470, e-mail: astreet@o2.pl, tel. +48 607 056 641	
	INWESTOR:	GMINA TURAWA UL. OPOLSKA 39c, 46-045 TURAWA
TEMAT:	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ULICY BOCIANOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAWADA	
RYSUNEK:	PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE	
OPRACOWAŁ: branża drogowa	ADRIAN ADAMOWICZ	PODPIS:
PROJEKTANT: branża drogowa	inż. ZBIGNIEW PAŁAC nr upr. WZDP 19/2001/270/73 71/87 Op, 270/88 Op.	PODPIS:
SKALA: 1:25 / 1:50	DATA: STYCZEŃ 2024	RYS. NR 2D