

PARAFIA DZYMOSKAPULICKA
ŚW. FALDZISY
Plac Jura Prawa 1 11113
99-107 ZGIERZ, tel. 42-710 43 18

Załącznik nr 29.1.a
do SWZ

OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

„Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap III – prace ratunkowe: prace remontowo-konserwatorskie elewacji południowej i części zachodniej prezbiterium i kaplicy oraz części zachodniej południowego skrzydła transeptu”

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
DODATKOWE PRZEDMIOTY - 45.26.21.20-8; 45.26.25.21-9;
45.26.26.90-4; 45.41.00.00-4; 45.45.20.00-0; 45.45.31.00-8; 45.10.00.00-8;
45.40.00.00-1; 45.44.00.00-3; 45.45.00.00-6; 45.26.21.10-5; 45.44.21.10-1.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

Zamówienie obejmuje wykonanie prac remontowo- konserwatorskich elewacji południowej i części zachodniej prezbiterium i kaplicy oraz części zachodniej południowego skrzydła transeptu Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu. Prace będą prowadzone na ścianach prezbiterium, kaplicy i transeptu w zakresowanej części elewacji zgodnie z Załącznikiem Nr 7 – Rysunek zakres prac. Powierzchnia elewacji objęta pracami – 403,77 m². Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (zał. Nr 2a i nr 2b) stanowiącym załącznik do decyzji pozwolenia na budowę nr 245/2018 z dnia 01.03.2018 r. (zał. nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 5), oraz zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym zakresem rzeczowym zamówienia i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, stanowiący zał. nr 4, należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia zalecana jest wizja lokalna istniejącego stanu elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

- ustawienie rusztowań i pomostów roboczych, zabezpieczenie terenu robót,
- oczyszczenie powierzchni elewacji,
- ostrożne mechaniczne i ręczne usunięcie cementowych fug w spoinach warstwy licowej,
- ostrożne mechaniczne i ręczne usunięcie wtórnych materiałów naprawczych (wtórne spoinowanie, zaprawki i wypełnienia cementowe itp.),
- odgrzybianie i dezynfekcja powierzchni murów,
- miejscowe odsalanie muru,
- wzmacnianie strukturalne cegieł,
- przemurowanie i rekonstrukcja fragmentów muru,
- uzupełnienie ubytków w ceglach,
- naprawa pęknięć muru,
- mocowanie odspojonych fragmentów warstwy licowej,
- wykonanie spoinowania murów,
- restauracja tynków na portalach nad wejściami do naw bocznych,
- hydrofobizacja poziomych i ukośnych płaszczyzn murów,
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,
- rozebranie rusztowań i pomostów roboczych, uporządkowanie terenu robót.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Decyzja pozwolenia na budowę nr 245/2018 z dnia 01.03.2018 r.
- Załącznik Nr 2a – Projekt budowlany.
- Załącznik Nr 2b – Rysunek Nr 1.
- Załącznik Nr 3a – Pozwolenie WUOZ z dnia 27.02.2018 r. na prowadzenie robót budowlanych.
- Załącznik Nr 3b - Dokumentacja projektowa z pieczęcią WUOZ.
- Załącznik Nr 4 – Przedmiar robót.
- Załącznik Nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Załącznik Nr 6 – Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Załącznik Nr 7 – Rysunek zakres prac.

UWAGA²⁾:

Zamawiający wymaga w zakresie realizacji zamówienia **zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane niżej czynności:**

- murowanie i renowacja murów.

- 1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
- 2) obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie obowiązuje w przypadku dostaw.

SPORZĄDZIŁ:

Zgierz, 16 sierpnia 2021 r.



(podpis, pieczęć)