


PRZEKRÓJ B-B - inventaryzacja



C	
Wykładzina PCV	
Posadzka betonowa	
Izolacja termiczna	
Izolacja przeciwwilgociowa	
Podkład z ciutego betonu	
Zagęszczona podsypka piaskowa	

D	
2 x dapa termozgrzewalna	
Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 15 cm	
Przekładka z geowłókniny	
Papa termozgrzewalna	
Wylewka cementowa	
Żużel paleniskowy	
Istniejący strop z płyt kanałowych żelbetonowych, gr 24 cm	
Tynk cementowo-wapienny, gr. 1.5 cm	

Usługi ogólnobudowlane, projekty, kosztorysy		ul. Zwycięstwa 8B/4, 64-800 Chodzież	
"PREMBUD"		tel. (0-67) 28 29 658	tel. kom. 0 - 504 102 792
PRZEKRÓJ B-B - inventaryzacja		Rys. nr.:	5
Inwestor:	Gmina Trzcianka 64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7	Skala:	1:50
Objekt:	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola oraz części pomieszczeń sali wiejskiej na przychodnię lekarską wraz z rozbudową i przebudową budynku	Data:	03.2023 rok
Lokalizacja:	64-910 Siedliszko, Siedliszko 3	Nr działki:	318/6, 318/7, 318/8
Projektant:	mgr inż. Przemysław Cesarz	upr. bud. nr WKP/004/1/POOK/07	konstrukcyjno-budowlana
Podpis:		Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Zbigniew Fleitusszczak	upr. bud. nr WKP/004/1/POOK/07	konstrukcyjno-budowlana
Podpis:		Podpis:	