

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa DW nr 190 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od m. Krajenka do skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1058P

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01a.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi	km	0,53		
2	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni bitumicznej - gr. do 10 cm - krawędź jezdni	m2	2,20		
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		2. ROBOTY ZIEMNE				
3	D-01.02.02a.	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30cm	m3	293,88		
4	D-02.00.01. D-02.01.01.	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko Wykonawcy - WYKOPY	m3	84,34		
5	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m2	1371,76		
6	D-02.00.01 D-02.03.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8 cm (wartość średnia) - nasypy z gruntu dowiezionego z dokopu Wykonawcy	m2	1371,76		
7	D-02.03.01.	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5t - NASYP Z KRUSZYWA DOWIEZIONEGO ZE ŻWIROWNI	m3	106,35		
8	D-02.00.01.	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - ZASYPKA Z GRUNTU POZYSKANEGO PRZY WYKOPACH	m3	132,71		
9	D-02.00.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - ZAŁADUNEK I WYWÓZ NADMIARU UROBKU NA SKŁADOWISKO WYKONAWCY	m3	76,83		
		ROBOTY ZIEMNE				
		3. OBRZEŻA BETONOWE				
10	D-08.03.01.	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	38,63		

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
11	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1103,80		
		OBRZEŻA BETONOWE				
		4. KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWERÓW				
12	D-04.05.01a.	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 - gr. 19 cm [3]	m2	1124,50		
13	D-04.04.02b.	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 17 cm [2]	m2	1124,50		
14	D-05.03.05a. D-04.03.01a.	Warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 - gr. 5 cm [1]	m2	1124,50		
		KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWERÓW				
		5. WYSPA ROZDZIELAJĄCA				
15	D-04.05.01a.	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 - gr. 18 cm [3a]	m2	4,32		
16	D-04.04.02b.	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 15 cm [2]	m2	4,32		
17	D-05.03.23a.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	4,32		
		WYSPA ROZDZIELAJĄCA				
		6. PRZEBUDOWA ZJAZDÓW				
18	D-01.02.04. D-05.03.11.	Rozebranie nawierzchni bitumicznej - gr. do 7 cm	m2	44,52		
19	D-05.03.05b. D-04.03.01a.	Warstwa wyrównawcza z AC 11 W 50/70 - gr. śr. 5,5 cm [8]	m2	19,14		
20	D-05.03.05a. D-04.03.01a.	Warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 - gr. 5 cm [1]	m2	44,52		
		PRZEBUDOWA ZJAZDÓW				
		7. PRZEPUST				
21	D-06.02.01a.	Wykonanie przepustu rurowego z PEHD	m	12,00		
22	D-06.01.01. D-05.03.01 D-08.03.01.	Umocnienie dna i skarp rowu - KOSTKA KAMIENNA 8/11 NA PODBUDOWIE BETONOWEJ C8/10 GR. 10 CM OBRAMOWANJE OBRZEŻEM BETONOWYM NA ŁAWIE Z OPOREM - MATERIAŁ WYKONAWCY	m2	17,83		
		PRZEPUST				
		8. ZIELEŃ W PASIE DROGOWYM				
23	D-09.01.01a.	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii IV	m2	379,56		
24	D-09.01.01a.	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV	m2	673,90		
25	D-09.01.01a.	Obsianie poboczy w ziemi urodzajnej	m2	1053,46		
		ZIELEŃ W PASIE DROGOWYM				
		9. ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU				
		9.1. Znaki poziome				

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
26	D-07.01.01.	Oznakowanie poziome (symbole) grubowarstwowe na zimno, nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych wykonywane sprzętem ręcznym	m2	7,82		
27	D-07.01.01.	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych Plastiroc Agate wykonywane sprzętem ręcznym	m2	1,68		
28	D-07.01.01.	Usunięcie oznakowania poziomego grubowarstwowego	m2	0,66		
		Znaki poziome				
		9.2. Znaki pionowe				
29	D-07.02.01a.	Demontaż tarcz i słupków	kpl.	3,00		
30	D-07.02.01a.	Pionowe znaki drogowe: słupki z rur stalowych fi 60,3 mm	szt	6,00		
31	D-07.02.01a.	Znaki pionowe - montaż	kpl.	7,00		
		Znaki pionowe				
		ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU				
		10. POSZERZENIE CHODNIKA NA ODCINKU OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO ZJAZDU W KM 0+768 WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ NA ASFALTOWĄ				
32	D-01.01.01a.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,23		
33	D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	223,5		
34	D-01.02.04.	Ręczna rozbiórka nawierzchni istniejącego chodnika: kostka betonowa gr. 8 cm i podsypka cementowo-piaskowa, oczyszczenie kostki, ułożenie na palety, transport na plac Obwodu Drogowego WZDW w Złotowie wraz z załadunkiem i rozładunkiem; wywóz i utylizacja podsypki w zakresie Wykonawcy	m2	375,8		
35	D-01.02.02a.	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 10cm	m3	11,17		
36	D-02.00.01. D-02.01.01.	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy - WYKOPY	m3	33,51		
37	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m2	111,7		

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
38	D-02.00.01. D-02.01.01.	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - SKŁADOWISKO WYKONAWCY	m3	46,88		
39	D-08.03.01.	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	8,21		
40	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - OBRZEŻA Z ROZBIÓRKI	m	223,5		
41	D-04.05.01a.	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 na poszerzeniu - gr. 19 cm [3]	m2	111,7		
42	D-04.04.02b.	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 na poszerzeniu - gr. 17 cm [2]	m2	111,7		
43	D-04.04.02b.	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 na powierzchni istniejącego chodnika - gr. 8 cm	m2	375,8		
44	D-05.03.05a. D-04.03.01a.	Warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 w miejscu poszerzenia i istniejącego chodnika - gr. 5 cm [1]	m2	506,9		
		roboty podstawowe netto				
45		Zapas na roboty dodatkowe (5% kosztów robót podstawowych)	kpl.	1,00		
		Razem netto				
		Podatek VAT				
		Razem brutto				