



UWAGI:

1. Słupy i murki z cegły pełnej (mocno wypalonej)
2. Obudowa ceglana słupków od wewnątrz fugi słabo wypełnić aby beton zmonitylizował się z cegłą
3. Tynk na ceglach cementowy z wierzchnią warstwą silikonową w kolorze białym
4. Beton- ławy fundamentowe i rdzenie słupów B30
5. Powyżej terenu mur ceglany zaizolować warstwą papy (bez rdzenia słupa)
5. Parkan dylatować co 10-12mb

Jednostka projektowa		
PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIEŁEK		
40-738 KATOWICE HARCERSKA 13 TEL/FAX: 32 252 11 45, 602 22 41 82 mail:mjekiellek@op.pl		
Nazwa projektu:		
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA ORAZ BUDOWA NOWEGO PRZY SP SZPITALU KLINICZNYM NR 1 W ZABRZU		
Adres:		
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH UL. 3 MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE		
Inwestor/adres:		
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH UL. 3 MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE		
Nazwa arkusza:		
RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY SŁUPÓW		
Autor/projektant:	Upr. nr:	Podpis:
arch. Maciej Jekiellek	1368/74/Kt	
Sprawdził:	Upr. nr:	
arch. Wojciech Kramza	26/05/SŁOKK/II	
Faza:	Branda:	Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA	
Skala:	Miejsce i data:	A-4
1:50, 1:10	Katowice 01.2023	