
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Kamień Pomorski, ul. Kombatantów, Reja
INWESTOR : Gmina Kamień Pomorski
ADRES INWESTORA : ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 09.12..2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.12..2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa oświetlenia ulicznego							
1	Budowa sieci kablowej 0,4 kV						
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III		m ³	272.32		
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m		m	851		
3 d.1	analiza indywidualna	Przecisk fi 50		m	132		
4 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie		m	977		
5 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych		m	132		
6 d.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III		m ³	204.24		
7 d.1	KNNR 5 0726-11	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych		szt.	62		
8 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy		odc.	31		
9 d.1	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III		szt.	6		

PODSUMOWANIE

		Budowa sieci kablowej 0,4 kV	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Koszty zakupu [Kz]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Słupy i oprawy						
10 d.2	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg		szt.	31		
11 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego		szt.	3		
12 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego		szt.	28		
13 d.2	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m		kpl.przew.	31		

		Słupy i oprawy	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Koszty zakupu [Kz]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Inne elementy						
14 d.3		Obsługa geodezyjna		kpl.	1		

PODSUMOWANIE

		Inne elementy	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Koszty zakupu [Kz]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1474.3480		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena Jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksey- ma- lnoy	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	folia kalandrowana z PCW uplastycz- nionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	410.340 0		410.340 0							
2.	Fundament słupa	szt.	31.0000		31.0000							
3.	Galmar	szt.	6.0000		6.0000				ICB_ SRED NIE			
4.	końcówki kablowe	szt.	248.000 0		248.000 0							
5.	opaski kablowe typu Oki	szt.	170.260 0		170.260 0							
6.	Oprawa LED 55 W	kpl.	28.0000		28.0000				ICB_ SRED NIE			
7.	Oprawa LED 67 W	kpl.	3.0000		3.0000				ICB_ SRED NIE			
8.	piasek	m ³	51.7480		51.7480							
9.	słupy aluminiowe 6 m	szt.	31.0000		31.0000				ICB_ SRED NIE			
10.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	16.0270		16.0270							
11.	YAKY 4x16 mm ²	m	132.000 0		132.000 0				ICB_ SRED NIE			
12.	YAKY 4x16 mm ² '	m	977.000 0		977.000 0				ICB_ SRED NIE			
13.	YDYp	m	310.000 0		310.000 0				ICB_ SRED NIE			
14.	złącze bezpiecznikowe	szt.	31.0000		31.0000							
15.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat prądotwórczy do 2.5 kVA	m-g	4.5000		
2.	ciągnik kołowy	m-g	4.9773		
3.	koparka podsiębierna 0.15m3	m-g	2.4800		
4.	młot udarowy elektryczny	m-g	4.5000		
5.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	39.0800		
6.	przyczepa dłuźycowa	m-g	12.4000		
7.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	4.9773		
8.	samochód samowyladowczy	m-g	11.3080		
9.	środek transportowy	m-g	31.2517		
10.	żuraw samochodowy	m-g	42.4873		
RAZEM					

Słownie: