

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i WZMOCNIENIE PODBUDOWY</b>						
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0.308		
2	KNNR 1 0202-d.102	Odkopanie przepustu i rowu Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	27.300		
3	KNNR 4 1308-d.106	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	14.000		
4	KNNR 6 0605-d.103	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm prefabrykowane	szt	2.000		
5	KNNR 1 0214-d.104	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m <sup>3</sup>	16.800		
6	KNNR 6 0103-d.103	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1500.000		
7	KNNR 6 0113-d.101	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1536.000		
8	KNNR 6 0113-d.105	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	1623.200		
<b>Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i WZMOCNIENIE PODBUDOWY</b>						
<b>2 NAWIERZCHNIA i UZUPEŁNIENIE POBOCZY</b>						
9	KNNR 6 1005-d.207	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 km/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1500.000		
10	KNNR 6 0308-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) z AC16W Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>	1561.250		
11	KNNR 6 1005-d.207	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 km/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1622.500		
12	KNNR 6 0309-d.202	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S	m <sup>2</sup>	1622.500		
13	KNNR 1 0202-d.205	Ukop i zakup piasku na nasyp na poboczu Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl > 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	93.900		
14	KNNR 1 0407-d.201	Formowanie i zagęszczanie nasypów na poboczurowniarkami w gruncie kat.I-II	m <sup>3</sup>	85.500		
15	KNNR 6 0113-d.205	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm na poboczu i wjazdach	m <sup>2</sup>	512.000		
<b>Razem dział NAWIERZCHNIA i UZUPEŁNIENIE POBOCZY</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: