



Młynary, dnia 04.07.2023

Zn.spr.: SA.270.12.2023

### Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne realizowanym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) pn.: **„Budowa budynku gospodarczego w OHZ Strużyna”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2029 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie 1.**

*Prosimy o określenie dachówki na dach?*

#### **Odpowiedź:**

Należy wykorzystać istniejącą z rozbiórki istniejącej wiaty tj. dachówka ceramiczna i uzupełnić nową również ceramiczną w kolorze ceglanym. Dachówkę należy przemieszać starą z nową.

#### **Pytanie 2.**

*Czy należy zastosować w murze pruskim cegłę ceramiczną pełną zwykłą kl. 10?*

#### **Odpowiedź:**

Tak.

#### **Pytanie 3:**

*Czy elementy z demontażu są własnością wykonawcy (z wyłączeniem materiałów do ponownego wbudowania)?*

#### **Odpowiedź:**

Elementy z demontażu przechodzą na własność Wykonawcy z obowiązkiem utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (wymagane oświadczenie o przyjęciu obowiązku utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

**Pytanie 4:**

*Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew?*

**Odpowiedź:**

Tuje w skupisku kolidujące z budową budynku gospodarczego podlegają wycince bez zgody.

**Pytanie 5:**

*Czy nie będzie potrzeba wykonania posadzki z kamienia?*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt 4.1.3. Projektu technicznego: "w środkowym pasie należy zostawić istniejącą posadzkę kamienną z wiaty przeznaczonej do rozbiórki. W pozostałej części obiektu posadzka drewniana z desek litych."

**Pytanie 6:**

*Jakie deski należy położyć na podłodze?*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt 4.1.3. ppkt P1 Projektu technicznego:

„deska ryflowana tarasowa  
legar poprzeczny 4,5x9,5 kl. C24  
legar 9x9 cm kl C24  
podkładka gumowa na słupkach  
słupki betonowe B25".

**Pytanie 7:**

*Prosimy o wydłużenie zadania do 5 miesięcy.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zadania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem  
Krzysztof Widerski  
Nadleśniczy