

Panele kratowe druty: fi5
oczka proste o wymiarach 50x200 mm
oraz oczka profilowane o wymiarach 50x50mm

Furtka wypełniona panelem kratowym,
ocynkowana i malowana proszkowo na kolor: czarny
Wypełnienie:

- panel ogrodzeniowy – 2D
- grubość drutu – 6 mm / 5 mm / 6 mm
- rozmiar oczka – 5 cm x 20 cm

Ramka furtki – profil stalowy 4 cm x 4 cm


Słupki furtki – profil stalowy 8 cm x 8 cm

Wymiary:

- szerokość – 1,00 m
- wysokość – 1,50 m

UWAGI:

Ze względu na zastosowanie paneli ogrodzeniowych przy wykonaniu ogrodzenia zaleca się wykonać panele z pozbawionymi górnymi końcówkami drutów (grzebieni), zapobiegając w ten sposób ewentualnej możliwości zranienia osób mogących w sposób niedozwolony przechodzić przez ogrodzenie.



Budowa boiska wielofunkcyjnego z elementami małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pieszku oraz budowa parkingu naziemnego, wiaty śmietnikowej, piłkochwytyw i trybun		
TYTUŁ RYSUNKU: WIDOK PRZESŁA OGRODZENIA SYSTEMOWEGO		
PROJEKTANT: nr uprawnień:	mgr inż. arch. Jolanta Kotowska upr. bud. 28/PD00K/2018	PODPIS:
SKALA: 1:20	DATA SPORZĄDZENIA: 15.12.2022 r.	NR RYSUNKU: 10