

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu podajnika kanałowego w instalacji segregacji odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna wraz z dostawą niezbędnych materiałów .

Miejsce realizacji usługi: Zakład Zagospodarowania Odpadów, Trzebania 15, 64-113 Osieczna.

Wykaz części niezbędnych do przeprowadzenia remontu podajnika, których dostawa leży po stronie Wykonawcy:

1. taśma transportowa typ EP 400/3 4+2mm olejo- i tłuszczoodporna z dwoma profilami T20 na stronie nośnej wzdłuż obwodu, obwód otwarty, długość: 30400 mm, szerokość 1500 mm,
2. łańcuch przenośnikowy PK-1000-4 M112, P=125mm z rolkami Dm=60mm wg DIN 8167 z jednostronnie przyspawanymi zabierakami 45x30x5/65 otwór \varnothing 11x21; po przeciwnej stronie gwint M6- 2 x na ogniwie; dostawa w odcinkach o długości L=6000mm (48 ogniw), zakończony ogniwem spinającym; łączna ilość ogniw: 468 szt., łańcuch przesmarowany i zabezpieczony przed korozją podczas montażu, ze ślizgiem (profil zamknięty z tworzywa sztucznego 60x15x40 co 1,5m.,
3. zamek łańcucha przenośnikowego M112 p=125 (szt. 4),
4. trawersa taśma 1500 PK (szt. 78),
5. trawersa pod zabierak taśma 1500 PK (szt. 37),
6. trawersa pod łączenie taśmy 1500 PK (szt. 2),
7. burty boczne z uszczelnieniem,

elementy złączne i materiały do połączenia taśmy z łańcuchem i trawersami. Warunki realizacji zamówienia:

1. Demontaż zużytych elementów istniejącego podajnika - po stronie Zamawiającego.
2. Wykonanie montażu nowych elementów podajnika – po stronie Wykonawcy. Zamawiający zapewni – w miarę możliwości dostępnej kadry pomoc własnych pracowników – mechaników, przy czym odpowiedzialność za całkowite wykonanie remontu podajnika i jego prawidłowe funkcjonowanie ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosował materiały nowe o wysokiej jakości i wytrzymałości i odporności, odpowiadające warunkom pracy.
4. Oferowana przez Wykonawcę cena winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty zakupu i dostawy materiałów i części, robocizny, niezbędnego sprzętu.
5. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.
6. Wymagany okres gwarancji : 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag. Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 3 tygodni od daty zawarcia umowy, w tym przewidywany przez Zamawiającego termin realizacji prac montażowych – max. 4 dni.**